

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту:

«Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572

г. Уфа

«28» июня 2022 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, Акт утвержден усиленной электронной подписью.

Дата начала проведения экспертизы	27.06.2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	28.06.2022 г.
Место проведения экспертизы	г. Уфа, Республика Башкортостан
Заказчик экспертизы	Кировское областное государственное автономное учреждение «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» (г. Киров)
Сведения об эксперте: Фамилия, имя и отчество	Русланов Евгений Владимирович
Образование	Высшее, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Специальность	Учитель права и истории, диплом ВСГ №5485452
Учёная степень (звание)	Кандидат исторических наук, диплом КАН №012453
Стаж работы	11 лет
Место работы, должность	Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (г. Уфа), научный сотрудник отдела археологических исследований

Реквизиты аттестации эксперта

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.03.2022 г. № 441

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт (профиль деятельности)

-выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

-документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

-документация, за исключением научных отчетов, о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

В соответствии с п.11.1 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» от 15 июля 2011 г. №569 экспертиза проводится одним экспертом.

Информация об ответственности:

Я, Русланов Евгений Владимирович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569, п. 19-д) и Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 09.06.2015 г. №569.

Отношение к Заказчику:

- не имею родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (с изменениями);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (с изменениями) (далее – Положение);
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №801-55-01-14 от 11.10.2021 г., указывающее на необходимость проведения археологических исследований;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» и государственным экспертом Руслановым Е.В. № 23-01-11/2022 от 27 июня 2022 г.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы:

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон №163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Федеральный закон №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
- Постановление Правительства Российской Федерации №569 от 15.07.2009 г. «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №32 от 20.06.2018 г.;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№12-01- 39/05-АБ от 27.01.2012 г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации №972 от 12.09.2015 г. об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы на участке работ по проекту: «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от

пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572, от 11.10.2021 г., №801-55-01-14 на 2 л.;

-Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия от 10.05.2016 г. №1009;

-Публичная кадастровая карта. <http://pkk5.rosreestr.ru/>;

-Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

-Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: <https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/>;

-Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: <https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-of-identified-cultural-heritage-objects/>;

-Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., ОГАУК «Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл.»; [А.Л. Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 2. Киров, 2010. 224 с;

-Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., ОГАУК "Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл."; [А.Л. Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 3. Киров, 2011. 207 с.

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту: «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572.

Объект экспертизы:

Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по

объекту: «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Усов А.В. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории земельного участка, выделенного для размещения объекта «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572 в 2022 г. по Открытому листу № 1265-2022 от 21.06.2022 г. Киров, 2022 г. Состоит из 1 тома, 38 с.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме Документация, представленная Заказчиком.

В процессе проведения экспертизы выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные карты и ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий.

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Документации.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко - культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

В представленной на экспертизу Документации изложены результаты археологического обследования (разведка) земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение,

предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572.

В документации отражена история предшествующих исследований на обследуемой территории, изложено краткое физико-географическое описание района работ, представлено описание обследуемых участков под проектируемый объект, шурфов, а также картографические материалы и фотоматериалы. Обследование проводилось в июне 2022 г. Финансирование археологических работ осуществлялось за счет средств заказчика договора № 13-01-07/2022 от 18.04.2022 г. заключенного между ООО «Стройиндустрия» и КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» (г. Киров).

Основание для проведения работ - Открытый лист № 1265-2022 от 21.06.2022 г., выданный Министерством культуры Российской Федерации на имя Усова Алексея Владимировича.

Цель работы – проведение археологического обследования зоны хозяйственного освоения на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия.

Предметом обследования по проекту, является часть земельного участка с кадастровым номером 43:40:000572, на котором планируется строительство объекта «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», участок расположен в районе дома по ул. Луначарского, д. 20 Первомайского района г. Кирова (Слобода Дымково) Кировской области. Общая протяженность обследованного линейного объекта составила 75 м.

В задачи исследований входило:

- сбор максимально возможной информации (анализ отчетных материалов исследований предыдущих лет, анализ литературы и источников), указывающей на наличие объектов культурного наследия;
- проверка полученной информации при натурном (разведочном) обследовании.
- подготовка отчетной документации по проведенным исследованиям.

Археологическая разведка на испрашиваемой территории проводилась методом сплошного пешего обследования в пределах земельного участка, указанного в проектной документации, предоставленной Заказчиком работ. Заложено 2 шурфа размером 1×1 м.

Изучение архивных и библиографических материалов, анализ научных полевых отчетов по результатам предшествующих археологических исследований позволили выявить следующие сведения, имеющие отношение к историко-археологическому изучению территории, лежащей в административных границах г. Кирова Кировской области.

Археологические исследования на территории современного Первомайского района г.

Кирова проводились начиная со второй половины XIX в. Первые полноценные археологические работы здесь произвел М. П. Грязнов в 1930-е гг. В ходе наблюдений за работами по прокладке водопровода на территории посада ему удалось зафиксировать бревенчатые мостовые, а также зарисовать и описать стратиграфию напластований. В 1934-1935 гг. во время строительства здания современной Центральной гостиницы на месте городского кладбища XVII-XVIII вв. при бывшем Воскресенском соборе М.П. Грязнов собрал большую антропологическую коллекцию и произвел половозрастное определение умерших. Следующее археологическое обследование территории посада производилось в 1956-1959 гг. Л.П. Гуссаковским.

Незадолго до начала его исследований весной 1956 г. на ул. Большевиков во время земляных работ на глубине двух метров были выявлены три слоя бревенчатой мостовой. В том же 1956 г. уже сам Л.П. Гуссаковский заложил шурф в сквере у Спасского собора площадью 3×3,5 м и проследил под остатками XIX-XX вв. слой XVII-XVIII вв. В 1958 г. исследователем обследовался район пересечения улиц Большевиков и Герцена, где проводились строительные работы и обнажился культурный слой мощностью до 2,5 м. В том же 1958 г. он исследовал культурный слой мощностью до 1 м в районе Преображенского собора женского монастыря. На перекрестке ул. Свободы и Степана Халтурина в районе церкви Иоанна Предтечи был осмотрен котлован, вырытый под фундамент жилого дома. В 1959 г. во время исследования Вятского городища на территории парка им. Степана Халтурина в верхней части шурфов выявлены следы сооружений XVII-XVIII вв. и слоя XV-XVII вв. Тогда же на территории между Вятским и Хлыновским городищами Л.П. Гуссаковский заложил 4 шурфа общей площадью 9,5 кв. м, в которых были найдены фрагменты керамики и предметы XV-XVIII вв.

В 1983 г. Л.Д. Макаров проследил стратиграфию культурных напластований посада на протяжении 28 м во время изучения траншеи под теплотрассу, выкопанной на ул. Большевиков. В том же году Л.Д. Макаровым прослежена стратиграфия посадской части Хлынова-Вятки на протяжении почти 120 м вдоль ул. Московской восточнее ее перекрестка с ул. Большевиков.

В 1986 г. В.В. Ванчиков при прокладке траншеи по ул. Дрелевского около Кировского краеведческого музея зафиксировал стратиграфию посадских напластований на протяжении 43,5 м. В культурном слое мощностью 1,4-2 м обнаружены хозяйственные ямы и деревянная постройка XVIII в., а также предметы XV-XIX вв. В 1989 г. в том же районе данным исследователем зарисован профиль траншеи длиной 12 м, расположенной к западу от ул. Ленина. В 1990 г. вновь Л.Д. Макаровым прослежена стратиграфия напластований посада на протяжении 260 м по ул. Свободы от ул. Дрелевского до оврага Засора. В выкопанной здесь траншее выявлены разрезы ям различного назначения, дренажная канава с остатками деревянного желоба, а также прослежен профиль посадского вала шириной 5 м.

В 1992 г. Е.А. Кошелева провела охранные работы в Александровском саду между

мостом через Раздерихинский овраг и береговой ротондой, в ходе которых выявлены слои посада XV-XVIII вв. Тогда же прослежена стратиграфия глубокого котлована во дворе дома № 7 по ул. Энгельса. Затем произведен осмотр обнажения культурного слоя в одном из котлованов в районе телевышки и по ул. Урицкого, 31-б, где на протяжении 26 м были зарисованы прослойки XVIII в. В 1994 г. Е.А. Кошелева произвела охранные археологические исследования котлована во дворе дома № 3 по ул. Московской рядом с местом расположения бывшего Воскресенского собора.

В 2000 г. Е.А. Кошелевой проводились раскопки по ул. Володарского, 84, в результате чего была вскрыта подошва вала и выполнен разрез рва. Раскопки под руководством данного исследователя 2002, 2003, 2005 и 2006 гг. производились также в районе прохождения посадских укреплений. При этом исследована территория, прилегающая к Ильинской и Никитской проезжим башням. В 2009 г. А.Л. Кряжевских во время охранных археологических исследований изучена стратиграфия стенок котлована размером 9×9 м и глубиной 1,5 м, вырытого на территории Александровского сада вблизи здания присутственных мест XIX в.

В 2012 г. под руководством А.Л. Кряжевских проведены археологические раскопки по ул. Дрелевского, 9а и на территории парка «Аполло». В 2015 г. в ходе археологической разведки А.В. Егорова по адресу: ул. Водопроводная, 17, был выявлен объект археологического наследия «Монастырская слобода, XVII-XIX вв.». В 2016 г. под руководством К.Н. Глушкова проводилась археологическая разведка по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 143; под руководством А.В. Егорова - по ул. Преображенской, 13. В 2017 г. под руководством К.Н. Глушкова проведена археологическая разведка в районе пересечения улиц Свободы и Спасской, Свободы и Молодой Гвардии, Свободы и Воровского, а также по ул. Орловской, 12 а. В 2018 г. под руководством А.Л. Кряжевских проводилась разведка по ул. Розы Люксембург и раскопки по ул. Водопроводной, 10.

В 2019 г. под руководством А.В. Егорова проводилась разведка по ул. Карла Маркса, 76 и по ул. Пристанской, 1; под руководством О.С. Белявской – по ул. Ленина, 63А. В 2020 г. проведено обследование участков под хозяйственное освоение под руководством Р.В. Матвеева по ул. Орловской, 17 и по ул. Свободы, 96А; под руководством Р.Р. Руслановой - на территории парка им. Ю.А. Гагарина, по ул. Спасской, 67а и на территории Успенского Трифонова монастыря. В 2021 г. проведено обследование землеотводов в районе ул. Водопроводной, 10 под руководством Р.Р. Руслановой и по ул. Урицкого, 28 под руководством А.В. Усова.

Земельный участок, на котором планируется строительство объекта «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572, расположен в районе дома по ул. Луначарского, д. 20 Первомайского района г. Кирова (Слобода Дымково) Кировской области.

Для определения почвенных напластований и возможного обнаружения археологических артефактов или конструкций, на земельных участках по объекту: «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572, было заложено 2 (два) рекогносцировочных шурфа размером 1×1 м, общая площадь проведенных земляных работ – 2 кв. м.

Исследование линейного объекта протяженностью 75 м начато с его северной части у функционирующей строительной площадки. От данной точки линейный объект следует на юго-восток через заросший лесом участок, расположенный к северо-востоку от дома № 27 по ул. Луначарского Первомайского района г. Киров. Здесь, на свободных от деревьев участках, заложено 2 рекогносцировочных шурфа (№№ 1 и 2).

Шурф № 1 размером 1х1 м был разбит на задернованном участке в 37 м к югу от строительной площадки, в 15 м к северо-востоку от дома № 27 по ул. Луначарского и в 40 м к северу-северо-западу от водозабора. Во время выборки шурфа № 1 археологические предметы и признаки культурного слоя не обнаружены. Прокопка шурфа была приостановлена на уровне пойменных отложений ввиду поступления грунтовых вод. Координаты шурфа № 1 – 58°36.98' с.ш. 49°41.98' в.д.

Шурф № 2 размером 1х1 м был разбит на задернованном участке в 55 м к югу от строительной площадки, в 15 м к востоку от дома № 27 по ул. Луначарского, в 25 м к северу-северо-западу от водозабора и в 15 м к югу-юго-востоку от шурфа №1. Во время выборки шурфа № 2 археологические предметы и признаки культурного слоя не обнаружены. Прокопка шурфа была приостановлена на уровне пойменных отложений ввиду поступления грунтовых вод. Координаты шурфа № 2 – 58°36.967' с.ш. 49°41.988' в.д.

Ближайший к объекту памятник археологии, известный по архивным данным, расположен на значительном удалении от объекта обследования: выявленный объект культурного (археологического) наследия «Вятский (Хлыновский) кремль, XII в.» (в 1 км юго-западнее проектируемого объекта).

Обоснование выводов экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных на экспертизу документов, проведенного натурного обследования и основано на положениях Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и общепринятой археологической методики исследования на землеотводах.

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия. На обследуемом земельном участке объектов культурного наследия не имеется.

Археологические полевые работы проведены в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании Открытого листа №1265-2022 от 21.06.2022 г. выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя А.В. Усова. Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32 и требованиям Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В ходе проведения археологического обследования земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению под строительство объекта: «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572, проведено визуальное обследование территории объекта и рекогносцировочное исследование с закладкой 2 (двух) рекогносцировочных шурфов, в результате признаков культурного слоя и археологических артефактов не обнаружено. Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия не требуется. Объекты историко-культурного (археологического) наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия на обследованной территории отсутствуют. Известные на сегодняшний день на территории г. Кирова объекты археологии расположены на значительном удалении от участка проектирования и не попадают в зону хозяйственного освоения.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

На основании предоставленной и собранной в процессе выполнения историко - культурной экспертизы документации о выполнении археологических работ (разведок) с целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках по объекту: «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного(археологического) наследия, **ОТСУТСТВУЮТ.**

При обследовании земельных участков по объекту: «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572, объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», **НЕ ОБНАРУЖЕНЫ**, хозяйственное освоение земельных участков **ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

- Усов А.В. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории земельного участка, выделенного для размещения объекта «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)», расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572 в 2022 г. по Открытому листу № 1265-2022 от 21.06.2022 г. Киров, 2022 г. - в электронном виде на 38 л.

- Справка Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №801-55-01-14 от 11.10.2021 г., указывающая на необходимость проведения археологических исследований.

Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы,
кандидат исторических наук

РУСЛАНОВ
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

28 июня 2022 г.

Подписано цифровой
подписью: РУСЛАНОВ
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата: 2022.06.28 22:49:27
+05'00'

Русланов Е.В.

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОТЧЕТ

**по итогам проведенной археологической разведки
на территории земельного участка, выделенного для размещения
объекта "Размещение места сосредоточения средств пожаротушения
(сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод
протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)",
расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572**

Основание: договор № 13-01-07/2022 от 18.04.2022 г.

Заказчик: ООО «Стройиндустрия»

ДИРЕКТОР



А. Л. КРЯЖЕВСКИХ

Г. КИРОВ
2022 г.

Оглавление

Введение	3
Геоморфология г. Кирова.....	4
Историческая справка	6
Результаты проведения археологических работ	16
Заключение.....	20
Альбом иллюстраций	22

Введение

Археологические работы на территории земельного участка, выделенного для размещения объекта "Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)", расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572, велись в соответствии с договором № 13-01-07/2021 от 18.04.2022 г., заключенным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» и ООО «Стройиндустрия».

Работы проводились в июне 2022 г. на основании открытого листа № 1265-2022 от 21.06.2022, выданного А. В. Усову Министерством культуры РФ на право производства археологических разведок. В ходе проведения археологической разведки был обследован линейный маршрут протяженностью 75 м. При этом заложено 2 шурфа размером 1х1 м, общая площадь земляных работ – 2 кв. м.

Геоморфология территории г. Кирова Кировской области

Г. Киров со своими окрестностями входит в пояс полесий и ополей – это пояс низин, пересекающий область с северо-востока на юго-запад. Он начинается Камско-Вятской ложбиной стока ледниковых вод. Их поток начинался на Каме и был направлен на юго-запад, в долину р. Вятки. В районе гг. Слободского и Кирова пояс полесий пересекается с размытой северной частью Вятского Увала. От Увала сохранилось множество останцевых возвышенностей, пригодных для обитания древнего человека. Они сохраняют общее север-северо-восточное направление Увала, но всюду разобщены широкими низинами – путями стока ледниковых вод.

Г. Киров располагается в центральной части Кировской области в среднем течении р. Вятки. В геологическом плане для данной территории характерны отложения пустынь и лагун татарского яруса Пермской системы (возраст горных пород – 250-300 млн. лет). В пойме р. Вятки наблюдаются отложения рек и талых ледниковых вод Четвертичной системы (начало – 2,6 млн. лет назад, продолжается до сих пор). Глубина поверхности кристаллического фундамента колеблется от 2000 до более 2500 м.

Общий характер рельефа окрестностей г. Кирова увалистый, на востоке располагается центральная часть Вятского Увала с абсолютными высотами 250-280 м. Долина р. Вятки широка и асимметрична. Русло Вятки часто прижимается к правому берегу, обуславливая его обрывистость и «гористость», пойма и террасы расположены на левом берегу. Лишь в районе г. Кирова пойма располагается на правом берегу р. Вятки. Поверхность поймы р. Вятки слабоволнистая: характерно чередование грив, межгривных понижений, наличие стариц. Гривы высотой 1-3 м расположены параллельно или под углом к современному руслу. Поверхность пойм поднимается над межевым уровнем на 3-7 м.

Для территории г. Кирова характерны дерново-подзолистый и болотно-подзолистый типы почв. Верхний плодородный горизонт этих почв составляет слой толщиной всего в 10-20 см, а за ним следует подзолистый горизонт, бедный питательными веществами.

Территория административного центра Кировской области входит в состав подзоны южной тайги. Леса, объединяемые в группу ельников-зеленомошников, составляют здесь зональный тип растительности. Ельники-зеленомошники – леса с одноярусным древостоем из ели и пихты, с примесью березы, осины. Однако естественная растительность в границах г. Кирова почти не сохранилась, на свободной от застройки территории преобладают сельскохозяйственные земли.

Историческая справка

Город Вятка был основан новгородцами в 1374 г. на мысу, образованном крутым берегом р. Вятки и Засорным оврагом. С западной стороны это место защищал отвершек оврага, и только с северной стороны пришлось выкопать ров для круговой обороны города. По данным "Повести о стране Вятской", кольцо укреплений образовали поставленные вплотную друг к другу срубы жилищ. Эти сведения были подтверждены Л. Д. Макаровым в 1983 г. во время археологических наблюдений за ходом земляных работ¹.

К концу XIV в. город занимал южную часть территории, ограниченной с севера Раздерихинским оврагом, с востока – крутым берегом р. Вятки, с юга – Засорным оврагом; на западе располагалось болото. На территорию интересующего нас района застройка распространилась к XV-XVI вв. К началу XVII в. хлыновский кремль был окружен валом, поверх которого шла стена, срубленная в два ряда и закрытая сверху тесовой крышей. Внутри вала тем же Макаровым прослежены клетки, забутованные глиной². Кроме того, кремль имел 8 башен, из которых 4 были проезжими. Общая длина стены достигала 420 сажень (907 м.).³ Западная граница посада к этому времени проходила примерно там, где пересекаются современные улицы Свободы и Московская. Для его защиты по дуге, начинающейся у истока Раздерихинского оврага и кончающейся берегом Засоры, был поставлен сплошной ряд вкопанных в землю заостренных бревен – острог⁴. В настоящее время следов древнейшей линии острога не сохранилось.

С момента основания и до конца XVIII в. застройка Хлынова-Вятки происходила без плана. Его планировочную схему определяли в основном рельеф и транспортные магистрали, по которым шло сообщение с соседними землями. Глубокие овраги ограничивали развитие города вдоль течения р. Вятки, ориентируя направление дорог и улиц только в одном направлении

¹ Макаров Л. Д. Русские поселенцы на берегах Вятки // ЭЗВ. Т.4. История. Киров, 1995. С. 87-88.

² Макаров Л. Д. Древнерусское население Прикамья в X – XV вв. Ижевск, 2001. С. 16.

³ Эммаусский А. В. Культура Вятского края XVII вв. // ЭЗВ. Т.4. История. Киров, 1995. С. 70-71.

⁴ Тинский А. Г. Планировка и застройка города Вятки в XVII-XIX вв. Киров, 1976. С. 13.

– на запад. Этими обстоятельствами и был определен лучевой или веерный характер планировки города. Сеть радиальных, направленных от центра улиц напоминала не полностью раскрытый веер. Особенность "хлыновского веера" состояла в том, что он имел два центра - кремль и торг, и раскрывался всего на 120 градусов⁵. Планировка Хлынова была устойчивой, что обуславливалось наличием мостовых, выявленных в результате археологических исследований. Жилища и хозяйственные сооружения строились преимущественно на одном и том же месте на протяжении длительного времени⁶.

Развитию города в южном направлении препятствовал глубокий Засорный овраг, через который до начала XIX в. не было мостовых переходов. Поэтому расширение территории вплоть до конца XVIII в. наиболее интенсивно происходило в западном и северо-западном направлении.

В 1580 г. на южном берегу Засорного оврага монах Трифон построил деревянную Благовещенскую церковь и основал мужской монастырь. При основании к нему были приписаны земельные угодья и деревеньки, лежащие к югу от границ города. Обособленное и в то же время близкое, у самых границ города, положение монастыря с приписанными к нему угодьями ограничило на некоторое время развитие городского посада в южном направлении⁷.

В XVII в. произошли большие изменения в оборонительной системе города. В 1663 г. произошла полная перестройка кремлевских оборонительных сооружений. Это было вызвано рядом народных выступлений конца 40 – начала 60-х гг. XVII в., после чего было принято решение об укреплении городов и усилении их оборонительных систем. Вот как говорится об этих работах в местном «Летописце»: "7122 (1663) года месяца сентября в 17 день начали строить земляной город, а строили

⁵ Тинский А. Г. Планировка, застройка и архитектура города // ЭЗВ. Т. 1. Города. Киров, 1994. С. 38.

⁶ Макаров Л. Д. Древнерусское население Прикамья в X – XV вв. Ижевск, 2001. С. 16-17.

⁷ Тинский А. Г. Планировка и застройка города Вятки в XVII-XIX вв. Киров, 1976. С. 14-15.

стольник и воевода князь Григорий Афанасьевич Козловский, а делали оба города 3 года"⁸. Под обоими городами в данном случае подразумеваются укрепления кремля и укрепления посада. В ходе этой перестройки вместо деревянных кремлевских стен были насыпаны земляные валы высотой около 5 м. Вал был менее подвержен разрушению артиллерийским огнем, чем деревянные стены, что было важно вследствие усиления мощности пушек в XVII в. Попадая в вал, ядра зарывались в нем, теряли свою пробивную силу и застревали. Основу конструкции вала, его "скелет" составляли "тарасы" - две параллельные бревенчатые стенки, соединяющиеся между собой поперечными бревенчатыми же перегородками. Эти стенки образовывали изолированные ячейки, заполненные землей. С внешней стороны тарас был насыпан и одернован крутой откос. Со стороны р. Вятки вал от оплывания защищали срубы из пяти рядов толстых бревен. По верху вала были набиты зубцы из заостренных сверху бревен, за которыми находились наполненные землей туры - плетеные ивовые корзины диаметром и высотой по одному аршину (72 см), поставленные друг от друга на расстоянии аршина, как и зубцы на стене.

В начале 1680-х гг. туры были заменены заборолками - двухметровой бревенчатой стенкой с узкими бойницами для стрельбы. Тогда же всю боевую площадку закрыли сверху двускатной кровлей⁹. С запада и севера кремлевский вал был окружен рвом, который на протяжении почти 150 сажен (324 м), от Богоявленской до Спасской башни, был заполнен водой. Ров пролегал примерно по линии современной улицы Динамовский проезд. От проезжих башен через него были перекинута мосты с перилами, которые, очевидно, можно было быстро развести в случае опасности. Две другие стороны кремля защищала крутизна коренного берега р. Вятки и Засорного оврага. В линию вала были встроены деревянные башни. Их количество в разное время варьировалось от 5 до 6.

⁸ Летописец старых лет, что учинилось в московском государстве и во всей Русской земле в нынешняя и последняя времена // ТВУАК. 1905. Вып. IV. Разд. II. С. 19.

⁹ Тинский А. Г. Крепостная архитектура Хлынова XVII в. // ЭЗВ. Т. 5. Архитектура. Киров, 1996. С. 28-30.

В отличие от укреплений кремля, которые претерпели только качественные изменения и остались в прежних границах, оборонительная система посада в 60-е гг. XVII в. фактически была выстроена заново. До этого времени посад был защищен лишь острогом. Он представлял собой сплошной ряд вкопанных в землю заостренных бревен, перед которым был выкопан небольшой ров. За бревнами располагалась неширокая площадка из бревен на столбах, на которой могли располагаться обороняющиеся. Острог несколько раз передвигался вследствие расширения территории посада, и к началу XVII в. он проходил по дуге, начинающейся у истока Раздерихинского оврага и кончающейся берегом Засорного оврага. Его западная граница проходила примерно там, где пересекаются современные улицы Свободы и Московская. К середине XVII в. острог со рвом оказался в тылу посада и, никому не нужный, догнивал. Со временем на его месте образовалась ломаная улица, кольцом охватившая старый посад - улица Седининская. В результате процесса расширения посада в западном направлении он оказался фактически ничем не защищен вплоть до воеводства князя Козловского.

Как и в случае с кремлем, основными составляющими укреплений посада были вал и ров. Ров глубиной 2 и шириной 4 сажени (4,3 и 8,6 м соответственно) полукольцом охватывал посад с запада. Начинаясь у Засорного оврага, он шел на северо-запад до современной улицы Московской и дальше примерно до перекрестка улиц Свободы и Труда и здесь поворачивал сначала на восток, а потом на юго-восток до верховьев Раздерихинского оврага¹⁰. За рвом был насыпан земляной вал высотой до 4 сажень (8,6 м), укрепленный острогом из заостренных сверху бревен. С южной стороны города вал смыкался с укреплениями малого города и проходил по берегу Засорного оврага, а с севера и востока - по южному берегу Раздерихинского оврага и берегу Вятки до Богоявленской башни кремля. Если принять современную планировку г. Кирова, то направление

¹⁰ Тинский А. Г. Планировка и застройка г. Вятки в XVII – XIX вв. Киров, 1976. С. 13-33.

посадского вала в западной его части от Засоры до Раздерихинского оврага можно провести в основном по ул. Володарского, Степана Халтурина и Труда¹¹.

Посадские укрепления отличались от кремлевских наличием так называемых городней - срубов, поставленных по линии обороны вплотную друг к другу и образующих крепостную стену переменной высоты. Эти городни перекрывали вытекающие из города ключи и сухие овражки, которые пересекал вал. Часть срубов была засыпана землей, другие предназначались для обороняющихся. В них устраивали отверстия для стрельбы в двух уровнях, два боя - верхний и "подошвенной". На городнях сверху были сделаны бревенчатые стенки с прорезями-бойницами - "обламы" высотой в одну сажень (2,16 м). Все это деревянное сооружение было закрыто сверху двускатной крышей. На протяжении Засорного оврага было устроено семь таких городней; восьмой перекрывал кремлевский ров в северо-восточном углу кремля, где кончалась стена посада.

На всем протяжении укреплений посада было поставлено 7 деревянных башен и 9 выводов. Вывод представлял собой выступающий за линию крепостной стены деревянный сруб, в котором находилась пищаль для огня вдоль крепостной стены по подступившему вплотную неприятелю.

В течение XVII в. город интенсивно застраивался в направлении Никитской улицы (в юго-западном направлении), несколько медленнее в северо-западном направлении (по Ильинской и Воскресенской улицам) и совсем медленно - в западном направлении, по Московской и Морозовской улицам. Никитская улица в пределах посада была застроена практически на всем своем протяжении, что было связано с оживленностью Казанской дороги, в которую она превращалась за посадской стеной. При этом в ходе расширения территории посада сохранялась изначальная веерная планировка города, а линии улиц изменялись незначительно, в основном в сторону их спрямления. В ходе развития города произошло перераспределение функций

¹¹ Эммаусский А. В. Культура Вятского края XVII в. // ЭЗВ. Т. 4. История. Киров, 1995. С. 71.

его отдельных частей. Кремль потерял свое прежнее значение административного центра Вятской земли и вообще центра городской жизни Хлынова, превратившись лишь в резиденцию архиереев и органов управления епархией. Вместе с тем значение посада в городской жизни значительно возросло. Увеличилась плотность его застройки, что было связано с возведением посадских укреплений, ограничивших расширение города на запад и северо-запад. Жилая застройка стала продвигаться на юг и на восток, на склоны и устье Засорного оврага и на берег р. Вятки, где еще в начале XVII в. возникли целые улицы. Развивались и слободки, возникшие за крепостной стеной.

План 1784 г. предусматривал переход от прежней радиальной планировки к регулярной, при которой прямыми, перпендикулярными друг к другу улицами город делился на систему геометрически правильных прямоугольных кварталов. Регламентировалось также, какими домами должны были застраиваться кварталы: каменными или деревянными, на каменных фундаментах или без них. Старый вал предполагалось скрыть и взамен него возвести новый, также со рвом. Однако вследствие активного расширения территории города в конце XVIII в. новый вал так и не был возведен¹².

Слобода Дымково. По мнению П. Н. Луппова, слобода Дымково возникла после присоединения в 1489 г. Вятского края к Московскому государству. В это время, производя так называемый «развод» Вятки, Иван III приказал выселить из города бояр и купцов, враждебно настроенных к Москве. Тогда же население было пополнено за счет выходцев с Северной Двины и особенно из Великого Устюга. Вероятно, Дымково основали именно устюжане, так как недалеко от Великого Устюга на низменном, затопляемом в период половодья берегу, расположена слобода с таким же названием. К тому же одна из улиц слободы носит название Устюговской (Устюжной).

¹² Столетие Вятской губернии. Т. I. Вятка, 1880. С. 129.

Впервые Дымково упоминается в 1582 г. в грамоте Ивана Грозного.

Жители слободы Дымково издавна занимались различными ремеслами. В XIX в. здесь жили кузнецы, маляры, сапожники, гончары, игрушечники. Первые сведения о глиняной игрушке относятся к 1811 г. и связаны с описанием праздника Свистопляски¹³. Он проводился в Вятке ежегодно в четвертую субботу после Пасхи. Праздничные мероприятия приурочивались к полуполюгендарному событию – битве вятчан с устюжанами и изначально проводились для поминовения убитых в этом бою. Но постепенно истинный смысл праздника забывался, и он все больше сводился к торговле разнообразными товарами и детским играм. При этом игрушки изготавливались не только для праздника. Часть их приобреталась скупщиками и продавалась на летних ярмарках как на территории Вятской губернии, так и в ряде губерний Поволжья.

В 1890 г. дымковская игрушка впервые была представлена на Казанской научно-промышленной выставке. В 1896 г. на Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде экспонировались игрушки А. А. Мезриной.

Археологические исследования на территории современного Первомайского района г. Кирова проводились начиная со второй половины XIX в. Первые полноценные археологические работы здесь произвел М. П. Грязнов в 1930-е гг. В ходе наблюдений за работами по прокладке водопровода на территории посада ему удалось зафиксировать бревенчатые мостовые, а также зарисовать и описать стратиграфию напластований. В 1934-1935 гг. во время строительства здания современной Центральной гостиницы на месте городского кладбища XVII-XVIII вв. при бывшем Воскресенском соборе М. П. Грязнов собрал большую антропологическую коллекцию и произвел половозрастное определение умерших. Следующее археологическое обследование территории посада производилось в 1956-

¹³ Орывок из журнала, писанного в Вятке в 1811 г. Н.Хитрово // Памятная книжка и календарь Вятской губернии на 1893 год. Вятка, 1892.

1959 г. Л. П. Гуссаковским. Незадолго до начала его исследований весной 1956 г. на ул. Большевиков во время земляных работ на глубине двух метров были выявлены три слоя бревенчатой мостовой. В том же 1956 г. уже сам Л. П. Гуссаковский заложил шурф в сквере у Спасского собора площадью 3×3,5 м и проследил под остатками XIX-XX вв. слой XVII-XVIII вв. В 1958 г. исследователем обследовался район пересечения улиц Большевиков и Герцена, где проводились строительные работы и обнажился культурный слой мощностью до 2,5 м. В том же 1958 г. он исследовал культурный слой мощностью до 1 м в районе Преображенского собора женского монастыря. На перекрестке ул. Свободы и Степана Халтурина в районе церкви Иоанна Предтечи был осмотрен котлован, вырытый под фундамент жилого дома. В 1959 г. во время исследования Вятского городища на территории парка им. Степана Халтурина в верхней части шурфов выявлены следы сооружений XVII-XVIII вв. и слоя XV-XVII вв. Тогда же на территории между Вятским и Хлыновским городищами Л. П. Гуссаковский заложил 4 шурфа общей площадью 9,5 кв. м, в которых были найдены фрагменты керамики и предметы XV-XVIII вв.

В 1983 г. Л. Д. Макаров проследил стратиграфию культурных напластований посада на протяжении 28 м во время изучения траншеи под теплотрассу, выкопанной на ул. Большевиков. В том же году Л. Д. Макаровым прослежена стратиграфия посадской части Хлынова-Вятки на протяжении почти 120 м вдоль ул. Московской восточнее ее перекрестка с ул. Большевиков.

В 1986 г. В. В. Ванчиков при прокладке траншеи по ул. Дрелевского около Кировского краеведческого музея зафиксировал стратиграфию посадских напластований на протяжении 43,5 м. В культурном слое мощностью 1,4-2 м обнаружены хозяйственные ямы и деревянная постройка XVIII в., а также предметы XV-XIX вв. В 1989 г. в том же районе данным исследователем зарисован профиль траншеи длиной 12 м, расположенной к западу от ул. Ленина.

В 1990 г. вновь Л. Д. Макаровым прослежена стратиграфия напластований посада на протяжении 260 м по ул. Свободы от ул. Дрелевского до оврага Засора. В выкопанной здесь траншее выявлены разрезы ям различного назначения, дренажная канава с остатками деревянного желоба, а также прослежен профиль посадского вала шириной 5 м.

В 1992 г. Е. А. Кошелева провела охранные работы в Александровском саду между мостом через Раздерихинский овраг и береговой ротондой, в ходе которых выявлены слои посада XV-XVIII вв. Тогда же прослежена стратиграфия глубокого котлована во дворе дома № 7 по ул. Энгельса. Затем произведен осмотр обнажения культурного слоя в одном из котлованов в районе телевышки и по ул. Урицкого, 31-б, где на протяжении 26 м были зарисованы прослойки XVIII в. В 1994 г. Е. А. Кошелева произвела охранные археологические исследования котлована во дворе дома № 3 по ул. Московской рядом с местом расположения бывшего Воскресенского собора. В 2000 г. Е. А. Кошелевой проводились раскопки по ул. Володарского, 84, в результате чего была вскрыта подошва вала и выполнен разрез рва. Раскопки под руководством данного исследователя 2002, 2003, 2005 и 2006 гг. производились также в районе прохождения посадских укреплений. При этом исследована территория, прилегающая к Ильинской и Никитской проезжим башням.

В 2009 г. А. Л. Кряжевских во время охранных археологических исследований изучена стратиграфия стенок котлована размером 9×9 м и глубиной 1,5 м, вырытого на территории Александровского сада вблизи здания присутственных мест XIX в. В 2012 г. под руководством А. Л. Кряжевских проведены археологические раскопки по ул. Дрелевского, 9а и на территории парка "Аполло". В 2015 г. в ходе археологической разведки А. В. Егорова по адресу: ул. Водопроводная, 17, был выявлен объект археологического наследия «Монастырская слобода, XVII-XIX вв.». В 2016 г. под руководством К. Н. Глушкова проводилась археологическая

разведка по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 143; под руководством А. В. Егорова - по ул. Преображенской, 13. В 2017 г. под руководством К. Н. Глушкова проведена археологическая разведка в районе пересечения улиц Свободы и Спасской, Свободы и Молодой Гвардии, Свободы и Воровского а также по ул. Орловской, 12 а. В 2018 г. под руководством А. Л. Кряжевских проводилась разведка по ул. Розы Люксембург и раскопки по ул. Водопроводной, 10. В 2019 г. под руководством А. В. Егорова проводилась разведка по ул. Карла Маркса, 76 и по ул. Пристанской, 1; под руководством О. С. Белявской – по ул. Ленина, 63А. В 2020 г. проведено обследование участков под хозяйственное освоение под руководством Р. В. Матвеева по ул. Орловской, 17 и по ул. Свободы, 96А; под руководством Р. Р. Руслановой - на территории парка им. Ю. А. Гагарина, по ул. Спасской, 67а и на территории Успенского Трифонова монастыря. В 2021 г. проведено обследование землеотводов в районе ул. Водопроводной, 10 под руководством Р. Р. Руслановой и по ул. Урицкого, 28 под руководством А. В. Усова.

Ближайшим известным археологическим памятником к осваиваемому участку является кремль г. Хлынова-Вятки (1 км к юго-западу от участка).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Методика полевого обследования

Археологические работы на территории земельного участка выделенного для размещения объекта "Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)", расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572, велись в соответствии с договором № 13-01-07/2021 от 18.04.2022 г., заключенным Кировским областным государственным автономным учреждением культуры «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» и ООО «Стройиндустрия», велись в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» (М., Институт археологии РАН, 2018). В ходе проведения археологической разведки был обследован линейный маршрут протяженностью 75 м.

В ходе производства работ был произведен детальный визуальный осмотр территории на предмет наличия археологических находок, а также проведено исследование почвы для выявления культурного слоя и археологического материала. На исследуемом участке заложено 2 шурфа размером 1х1 м (площадь земляных работ – 2 кв. м), произведена их фото- и графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью приемника системы глобального позиционирования (GPS) Garmin GPSmap 62s. Абсолютные координаты даны в системе координат WGS-84. Нивелировка шурфов производилась от условного нуля, за который принимался самый низкий угол. После снятия дерна выборка производилась

условными горизонтами по 20 см. Графически и фотографически фиксировались одна или несколько стенок шурфа. После проведенных исследований шурфы засыпались или рекультивировались. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Мрх. Для указания масштаба при фотографировании использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми делениями.

Итогом полевых изысканий и последующей камеральной обработки материалов является настоящий Отчет.

Описание произведенных мероприятий в районе обследования

Маршрут проведения археологической разведки проходит по территории Первомайского района г. Кирова (Слобода Дымково) в районе расположения дома по ул. Луначарского, д. 20 (рис. 1-6).

Исследование маршрута было решено начать с его северной части у функционирующей строительной площадки (рис. 7-8). От данной точки маршрут следует на юго-восток через заросший лесом участок, расположенный к северо-востоку от дома № 27 по ул. Луначарского (рис. 9-10). На данном залесенном участке принято решение заложить 2 шурфа (№№ 1-2) на свободных от деревьев местах

Шурф № 1 (рис. 5-6, 11-16) размером 1х1 м был разбит на задернованном участке в 37 м к югу от строительной площадки, в 15 м к северо-востоку от дома № 27 по ул. Луначарского и в 40 м к север-северо-западу от водозабора.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,05
темно-серый суглинок	0,1-0,15
коричневый суглинок	0,1-0,15
влажная коричневая глина	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 1 не обнаружены. Темно-серый и коричневый суглинки представляют собой природные слои почвы. Прокопка шурфа была приостановлена на уровне пойменных отложений ввиду поступления грунтовых вод.

Координаты шурфа № 1 – 58°36.98' с. ш. 49°41.98' в. д.

Шурф № 2 (рис. 5-6, 17-22) размером 1х1 м был разбит на задернованном участке в 55 м к югу от строительной площадки, в 15 м к

востоку от дома № 27 по ул. Луначарского, в 25 м к север-северо-западу от водозабора и в 15 м к юг-юго-востоку от шурфа № 1.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,05
темно-серый суглинок	0,05-0,1
коричневый суглинок	0,05
влажная коричневая глина	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 2 не обнаружены. Темно-серый и коричневый суглинки представляют собой природные слои почвы. Прокопка шурфа была приостановлена на уровне пойменных отложений ввиду поступления грунтовых вод.

Координаты шурфа № 2 – 58°36.967' с. ш. 49°41.988' в. д.

Далее маршрут археологической разведки следует общим направлением на юго-восток и подходит к заболоченному берегу водозабора (рис. 23-24), у которого и заканчивается.

Заключение

В результате исследования территории земельного участка выделенного для размещения объекта "Размещение места сосредоточения средств пожаротушения (сооружение, предназначенное для пожаротушения - водовод протяженностью 75 метров от пруда до водозаборного колодца)", расположенного на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не выявлено. Кроме того, определено, что указанный участок в силу пространственной удаленности не входит в территории, сопряженные с известными объектами археологического наследия, а именно, в их охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; зоны охраняемого природного ландшафта. Вследствие всего этого земляные работы на территории участка могут быть рекомендованы к согласованию без ограничений.

При этом в ходе проведения земляных работ также необходимо учитывать, что некоторые виды археологических памятников не могут быть выявлены существующими на настоящий момент методами исследования, что не исключает вероятность их обнаружения при проведении земляных работ. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия в

управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области (610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69, т. 27-27-41 доб. 4107). Предприятиям и организациям, производящим работы на территории обследованных участков, необходимо в обязательном порядке проинформировать своих сотрудников о вероятности обнаружения ими объектов культурного наследия.

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ






Рис. 1. Карта-схема Кировской области с указанием участка проведения археологических работ в г. Кирове по ул. Луначарского, 20.



● -район проведения археологических работ

Рис. 2. Карта муниципального образования "Город Киров" с указанием района проведения работ по ул. Луначарского, 20.



Условные обозначения

- -участок проведения археологических работ по ул. Луначарского, 20
- -участки ранее проведенных археологических работ в г. Кирове

- 1 - ул. Володарского, 10. Руководитель - А.Л. Кряжевских, 2018 г.
- 2 - ул. Р. Люксембург. Руководитель - А.Л. Кряжевских, 2018 г.
- 3 - ул. Труда, 62. Руководитель - А.Л. Кряжевских, 2018 г.
- 4 - ул. Орловская, 12а. Руководитель - К.Н. Глушков, 2017 г.
- 5 - ул. Тургенева, 6. Руководитель - А.Л. Кряжевских, 2017 г.
- 6 - ул. Калинина. Руководитель - А.Л. Кряжевских, 2017 г.
- 7 - перекресток ул. Свободы и Воровского. Руководитель - К.Н. Глушков, 2017 г.
- 8 - перекресток ул. Свободы и М. Гвардии. Руководитель - К.Н. Глушков, 2017 г.
- 9 - перекресток ул. Свободы и Спасской. Руководитель - К.Н. Глушков, 2017 г.
- 10 - ул. Володарского, 143. Руководитель - К.Н. Глушков, 2017 г.
- 11 - ул. Преображенская, 13. Руководитель - А.В. Егоров, 2016 г.
- 12 - ул. Преображенская, 31. Руководитель - Р.В. Матвеев, 2015 г.
- 13 - ул. М. Гвардия, 42а. Руководитель - И.И. Бахшиев, 2015 г.
- 14 - ул. Труда, 13-15. Руководитель - И.И. Бахшиев, 2015 г.
- 15 - перекресток пер. Проселочного и ул. М. Гвардии. Руководитель - И.И. Бахшиев, 2015 г.
- 16 - пер. Кирпичный, 2а. Руководитель - К.Н. Глушков, 2015 г.
- 17 - ул. пролетарская, 14. Руководитель - Р.В. Матвеев, 2015 г.
- 18 - ул. Водопроводная, 17. Руководитель - А.В. Егоров, 2015-2016 гг.; ул. Водопроводная, 10 - Р.Р. Русланова, 2021 г.
- 19 - Хлыновский кремль. Руководитель - С.Е. Перевощиков, 2013 г.; Р.В. Матвеев, 2015 г.
- 20 - ул. Некрасова, 49. Руководитель - А.Л. Белицкая, 2019 г.
- 21 - ул. Ленина, 63А. Руководитель - О.С. Белявская, 2019 г.
- 22 - ул. Орловская, 17. Руководитель - Р.В. Матвеев, 2020 г.
- 23 - ул. Спасская, 67а. Руководитель - Р.Р. Русланова, 2020 г.
- 24 - ул. Ленина, 147. Руководитель - Р.Р. Русланова, 2020 г.
- 25 - ул. Горбачева, 18. Руководитель - Е.В. Русланов, 2021 г.
- 26 - ул. К. Маркса, 73. Руководитель - А.В. Усов, 2021 г.
- 27 - ул. Дерендяева, 75/2. Руководитель - А.В. Усов, 2021 г.
- 28 - ул. Московская, 37. Руководитель - Р.Р. Русланова, 2021 г.
- 29 - ул. Урицкого, 28. Руководитель - А.В. Усов, 2021 г.
- 30 - ул. Энтузиастов, 23. Руководитель - Р.Р. Русланова, 2021 г.





Рис. 3. Карта г. Кирова с указанием участка проведения работ по ул. Луначарского, 20 и участков предшествующих археологических исследований

С



● - район проведения археологических работ

Рис. 4. Карта части Вятского уезда 1886 г. с указанием участка проведения работ в 2022 г.



■ - шурф


— - маршрут археологической разведки

0 15 30 м

Рис. 5. Спутниковая карта части г. Кирова с указанием маршрута археологической разведки и заложенных шурфов в 2022 г. Ресурс: SAS.Planet. Яндекс.Карты. Дата снимка: 15.08.2021 г.



К пожарному гидранту обеспечить подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- В1 — проектируемый водопровод хозяйственно-питьевой
- В2 — проектируемый противопожарный водопровод
- К1 — проектируемые сети бытовой канализации
- Г — существующие сети газопровода
- V — существующая кабельная канализация
- W — существующие электрические сети

Рис. 6.

Здание магазина непродовольственных товаров по адресу:
г. Киров, ул. Луначарского, 20

Изм.	К.уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата
ГИП	Моков	Моков		Моков	09.21
Разработ.	Мокова	Мокова		Моков	09.21
Н.контр.	Моков	Моков		Моков	09.21

Стадия	Лист	Листов
Р	2	4

План наружной сети В2.
М1:500

ООО "Домостроитель"

Формат А3

■ - шурф






Рис. 7. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Общий вид на маршрут разведки у строительной площадки. Вид с севера.



Рис. 8. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Общий вид на маршрут разведки у строительной площадки. Вид с юга.



Рис. 9. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Общий вид на маршрут разведки к северо-востоку от дома № 27 по ул. Луначарского. Вид с севера.



Рис. 10. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г.

Общий вид на маршрут разведки к северо-востоку от дома № 27 по ул. Луначарского. Вид с юга.



Рис. 11. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 12. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г.

Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 13. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г.
Шурф № 1. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 14. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г.
Шурф № 1. Фиксация на уровне приостановки работ из-за грунтовых вод. Вид с юга.



Рис. 15. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Шурф № 1. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 16. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Шурф № 1. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 17. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Шурф № 2. Общий вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 18. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Шурф № 2. Общий вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 19. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Шурф № 2. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 20. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Шурф № 2. Фиксация на уровне приостановки работ из-за грунтовых вод. Вид с юга.



Рис. 21. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Шурф № 2. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 22. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Шурф № 2. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 23. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Общий вид на конец разведочного маршрута у водозабора. Вид с востока.



Рис. 24. Археологическая разведка в Первомайском районе г. Кирова в районе дома по ул. Луначарского, 20 в границах кадастрового квартала 43:40:000572 в 2022 г. Общий вид на конец разведочного маршрута у водозабора. Вид с северо-запада.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ 1265-2022

Настоящий открытый лист выдан:

Усову Алексею Владимировичу

паспорт 5718 № 809956

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
в зоне строительства межпоселковых газопроводов к д. Барановщина, д. Соколово
Немского района; от газопровода ГРС Суна — с. Верхосунье до д. Жабриевская —
д. Гари с отключающим устройством на д. Дворища Сунского района; на земельных
участках с кадастровыми номерами 43:40:000541:108 в зоне строительства детского
сада на 160 мест по ул. Потребкооперации, д. 42; 43:40:000125:242 в рамках проекта
планировки; на части земель в кадастровом квартале 43:40:000572 в зоне работ
по объекту «Размещение места сосредоточения средств пожаротушения
(сооружение, предназначенное для пожаротушения — водовод протяженностью
75 метров от пруда до водозаборного колодца) в г. Кирове; 43:42:000060:68 в зоне
строительства многоквартирного жилого дома в микрорайоне № 23
г. Кирово-Чепецка Кирово-Чепецкого района Кировской области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Усов Алексей Владимирович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения
сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 21 июня 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 21 июня 2022 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О)

Дата 21 июня 2022 г.

МП.

026775



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Либкнехта, д. 69
г. Киров обл., 610019
тел. (8332) 27-27-41
kirovokn43@mail.ru

Директору
ООО «Стройиндустрия»

Трапицыну Г.В.

К. Либкнехта ул., д. 55,
г. Киров, 610020

11.10.2021 № 801-55-01-14

На № 57 от 21.09.2021

Уважаемый Геннадий Витальевич!

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области (далее - Управление) рассмотрело Ваше обращение относительно проведения государственной историко-культурной экспертизы участка, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Луначарского, 20.

Сообщаем, что на участке реализации проектных решений по титулу: «Здание магазина непродовольственных товаров по адресу: г. Киров, ул. Луначарского, 20», отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия.

Испрашиваемый участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, Управление не располагает.

Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

- представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных

и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Управлением решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Управлением документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Дополнительно высылаем вам реквизиты организаций, занимающихся проведением археологических полевых работ в г. Кирове и Кировской области. По собственному желанию, вы можете обратиться в другие регионы для поиска подобных организаций, занимающихся проведением работ.

ООО АК «Экспедиция», Кировская область, г. Киров, archkirov@gmail.com, генеральный директор Старков Роман Леонидович, 8 (922) 953-34-24.

ООО «Научно-исследовательская реставрационная фирма «Афина», Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 163, 64, тел. 732-762, директор Хомутов Александр Игоревич.

Начальник управления



М.В. Ус