

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту:

«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове»

г. Уфа

«23» мая 2024 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, Акт утверждён усиленной электронной подписью.

Дата начала проведения экспертизы	22.05.2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы	23.05.2024 г.
Место проведения экспертизы	г. Уфа, Республика Башкортостан
Заказчик экспертизы	Кировское областное государственное автономное учреждение «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» (г. Киров)
Сведения об эксперте:	
Фамилия, имя и отчество	Русланов Евгений Владимирович
Образование	Высшее, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Специальность	Учитель права и истории, диплом ВСГ №5485452
Учёная степень (звание)	Кандидат исторических наук, диплом КАН №012453
Стаж работы	13 лет
Место работы, должность	Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (г. Уфа), научный сотрудник отдела археологических исследований

Реквизиты аттестации эксперта

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.03.2022 г. № 441

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт (профиль деятельности)

-выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

-документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

-документация, за исключением научных отчетов, о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

В соответствии с п.11.1 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» от 15 июля 2011 г. №569 экспертиза проводится одним экспертом.

Информация об ответственности:

Я, Русланов Евгений Владимирович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569, п. 19-д) и Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 09.06.2015 г. №569.

Отношение к Заказчику:

- не имею родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (с изменениями);

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (с изменениями) (далее – Положение);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №430-55-01-14 от 29.03.2024 г., указывающее на необходимость проведения археологических исследований;

- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы, заключенный между Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» и государственным экспертом Руслановым Е.В. №40-01-11/2024 от 22 мая 2024 г.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы:

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон №163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;

- Федеральный закон №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №569 от 15.07.2009 г. «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 № 501 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №32 от 20.06.2018 г.;

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.;

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации №972 от 12.09.2015 г. об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

-Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы на участке реализации проектных решений по титулу: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове», от 29.03.2024 г., №430-55-01-14 на 2 л.;

-Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия от 10.05.2016 г. №1009;

-Публичная кадастровая карта. <http://pkk5.rosreestr.ru/>;

-Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области»;

-Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: <https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/>;

-Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: <https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-of-identified-cultural-heritage-objects/>;

-Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., ОГАУК «Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл.»; [А.Л. Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 2. Киров, 2010. 224 с;

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове».

Объект экспертизы:

Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове».

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Глушков К.Н. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории земельных участков с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 расположенных по Хлебозаводскому проезду в Ленинском районе г. Кирова в 2024 г. Киров, 2024. 65 с.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме Документация, представленная Заказчиком.

В процессе проведения экспертизы выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные карты и ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий.

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Документации.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

В представленной на экспертизу Документации изложены результаты археологического обследования (разведка) земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на

земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове».

В документации отражена история предшествующих исследований на обследуемой территории, изложено краткое физико-географическое описание района работ, представлено описание обследуемых участков под проектируемый объект, шурфов, зачисток, а также картографические материалы и фотоматериалы. Обследование проводилось в мае 2024 г. Финансирование археологических работ осуществлялось за счет средств заказчика в соответствии с договором № 04-01-07/2024 от 17.04.2024 г., заключенным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» и ООО СЗ «Алтай-Строй». Основание для проведения работ - Открытый лист № P018-00103-00/01183260 от 08.05.2024 г., выданный Министерством культуры Российской Федерации на имя Глушкова Кирилла Николаевича.

Цель работы – проведение археологического обследования зоны хозяйственного освоения на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове». В ходе проведения археологической разведки были обследованы земельные участки площадью 8553 кв. м.

В задачи исследований входило:

- сбор максимально возможной информации (анализ отчетных материалов исследований предыдущих лет, анализ литературы и источников), указывающей на наличие объектов культурного наследия;
- проверка полученной информации при натурном (разведочном) обследовании.
- подготовка отчетной документации по проведенным исследованиям.

Всего на объекте по проекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» было заложено 3 (три) рекогносцировочных шурфа размером 1х1 м и 1 (одна) зачистка, общая площадь земляных работ – 3,5 кв. м.

Изучение архивных и библиографических материалов, анализ научных полевых отчетов по результатам предшествующих археологических исследований позволили выявить следующие сведения, имеющие отношение к историко-археологическому изучению территории, лежащей в административных границах Ленинского района г. Киров Кировской области.

Археологические работы на территории Ленинского района г. Кирова проводились в 2006 г. отрядом ИИМК РАН под руководством С. А. Васильева, в 2009 г. - отрядом экспедиции Института археологии РАН под руководством Ю.А. Зеленева, в 2016 и 2017 гг. – отрядом

КОГАУК «НПЦ по охране ОКН Кировской области» под руководством К. Н. Глушкова, в 2017 г. – отрядом НИРФ «Афина» под руководством О.В. Лихачева, в 2017 и 2018 гг. - отрядом КОГАУК «НПЦ по охране ОКН Кировской области» под руководством А. Л. Кряжевских, в 2019 г. - отрядом КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» под руководством А. Л. Белицкой, в 2020 г. - отрядом ООО «Поволжский археологический центр» под руководством А.И. Ракушина, в 2020-2021 гг. – отрядом КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» под руководством Р.Р. Руслановой, в 2021 г. - отрядом ООО «Поволжский археологический центр» под руководством М.Г. Кима, в 2022 г. - отрядом КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» под руководством А.В. Усова, 2022 г. – отрядом КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» под руководством А. В. Егорова, в 2022 г. - отрядом ООО «Экспедиция» под руководством Ю.О. Снигирева, в 2023 г. - отрядом ООО «Экспедиция» под руководством И.А. Комаровских, в 2023 г. - отрядом ООО «Экспедиция» под руководством Ю.О. Снигирева, в 2023 г. - отрядом ООО «Арго» под руководством В.Н. Шигаева, в 2023 г. - отрядом КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» под руководством Е.В. Русланова. Ближайшими известными археологическими памятниками к участку проектируемого строительства являются выявленные объекты культурного наследия «Соловьевское селище» (820 м к юго-востоку от участка проведения работ), «Селище Погудины, XVIII-XIX вв.» (1285 м к югу от участка проведения работ), «Участок культурного слоя Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» (1900 м к северо-востоку от участка проведения работ), «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» (2435 м к востоку от участка проведения работ) и объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Остатки земляного вала г. Хлынова» (1950 м к северо-востоку от участка проведения работ).

Исследуемая территория располагается в центральной части г. Кирова, в северной части современного Ленинского района, в 900 метрах к востоку от р. Люльченка, в западной части квартала Хлебозаводской проезд – ул. Маклина – Пригородный проезд - ул. Воровского. К моменту начала проведения археологических полевых работ территория проектируемого объекта представляла собой три земельных участка (кадастровые №№ 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54), образующих собой единую территорию под строительство, полностью обнесенную забором. На территории участка № 43:40:000340:47 на момент проведения работ все объекты капитального строительства были демонтированы, центральная часть участка завалена строительным мусором, на территорию центральной части участка навезен строительный грунт. На территории участка № 43:40:000340:54 на момент проведения археологических полевых работ проводился демонтаж объекта капитального строительства – дома № 30 по Хлебозаводскому проезду, вследствие чего центральная часть участка оказалась занята строительным мусором. В западной части участка № 43:40:000340:11 сохранился не демонтированный объект капитального строительства – дом № 28 по Хлебозаводскому проезду, огороженный под снос, в северной и восточной частях участка установлены строительные вагончики и расположены склады

строительных материалов. Остальная часть исследуемой территории практически полностью задернована.

Шурф № 1 располагается на задернованной площадке в восточной части земельного участка № 43:40:000340:47, в 12 м к западу от жилого дома по ул. Маклина, д.58А, в 45 м к юго-востоку от жилого дома по ул. Маклина, д.60А, в 100 м к юго-востоку от дома № 28 по Хлебозаводскому проезду, в 1000 м к востоку от р. Люльченка, вблизи насыпного грунта, расположенного в центральной части указанного участка. Координаты шурфа № 1 – 58°35.665651' с.ш., 49°38.475531' в.д. В юго-западной части земельного участка № 43:40:000340:47, учитывая наличие земельных обнажений, была выполнена зачистка № 1.

Зачистка № 1 была заложена в юго-западной части обследуемого участка, в 25 м к югу от скопления строительного мусора, образовавшегося в результате демонтажа школы, находившейся в центре участка, в 64 метрах к югу от жилого дома по ул. Маклина, д. 60А, в 74 м к юго-западу от жилого дома по ул. Маклина, д. 58А, в 900 м к юго-востоку от р. Люльченка. Координаты зачистки № 1 – 58°35.648400' с.ш., 49°38.413500' в.д. Далее был обследован участок № 43:40:000340:54. На нем также было зафиксировано скопление строительного мусора в центральной части участка (вследствие проведения работ по демонтажу дома № 30 по Хлебозаводскому проезду), поэтому учитывая небольшое количество свободного места, было принято решение заложить шурф № 2 в северо-западной части участка.

Шурф № 2 располагается на задернованной площадке в северо-западной части земельного участка № 43:40:000340:54, в 13 м к югу от жилого дома № 28 по Хлебозаводскому проезду, в 15 м к северо-западу от скопления строительного мусора, расположенного в центральной части участка (оставшегося от демонтажа жилого дома № 30 по Хлебозаводскому проезду), в 55 м к юго-западу от жилого дома по ул. Маклина, д. 60А, в 995 м к востоку от р. Люльченка. Координаты шурфа № 2 – 58°35.677800' с. ш., 49°38.370240' в. д.

Шурф № 3 располагается на задернованной площадке в центральной части земельного участка № 43:40:000340:11, в 16 м к западу от жилого дома по ул. Маклина, д. 60А, в 19 м к востоку от жилого дома № 28 по Хлебозаводскому проезду, в 33 м к юго-востоку от жилого дома по ул. Маклина, д. 60, в 875 м к востоку от р. Люльченка. Координаты шурфа № 4 – 58°35.692423' с. ш., 49°38.405693' в. д.

Таким образом, в ходе археологического обследования, на испрашиваемой территории по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» было заложено 3 (три) рекогносцировочных шурфа размером 1x1 м и 1 (одна) зачистка, археологический материал, а также отложения культурного слоя объектов археологического наследия (далее – ОАН) не обнаружены. Визуально фиксируемые признаки курганных насыпей не выявлены.

Ближайшие к объекту памятники археологии в административных границах Ленинского района г. Киров Кировской области, известные по архивным данным, расположены на значительном удалении от объекта обследования.

Обоснование выводов экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, представленных на экспертизу документов, проведенного натурного обследования и основано на положениях Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и общепринятой археологической методики исследований на землеотводах.

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, расположенных на обследуемых земельных участках, не имеется.

Археологические полевые работы проведены в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании Открытого листа № Р 018-00103-00/01183260 от 08.05.2024 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Глушкова Кирилла Николаевича. Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составлению научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 апреля 2023 г. и требованиям Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В ходе проведения археологического обследования земельных участков, подлежащего хозяйственному освоению под строительство объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове», проведено визуальное обследование территории и рекогносцировочное исследование с закладкой 3 (трех) рекогносцировочных шурфов размером 1х1 м и 1 (одна) зачистка, в результате признаков культурного слоя и археологических артефактов не обнаружено. Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия не требуется. Объекты историко-культурного (археологического) наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия на обследованной территории отсутствуют. Известные на сегодняшний день на территории Ленинского района г. Киров Кировской области объекты археологии расположены на удалении от участка проектирования и не попадают в зону хозяйственного освоения.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

На основании предоставленной и собранной в процессе выполнения историко-культурной экспертизы документации о выполнении археологических работ (разведок) с целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове», подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, **ОТСУТСТВУЮТ**.

При обследовании земельных участков по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове», объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», **НЕ ОБНАРУЖЕНЫ, хозяйственное освоение земельных участков ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**.

К настоящему акту прилагаются следующие документы:

- Глушков К.Н. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории земельных участков с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 расположенных по Хлебозаводскому проезду в Ленинском районе г. Кирова в 2024 г. - в электронном виде на 65 л.

- Справка Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области №430-55-01-14 от 29.03.2024 г., указывающая на необходимость проведения археологических исследований.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, кандидат исторических наук

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2BAA1E7400020006AA67
Владелец: Русланов Евгений Владимирович
Действителен: с 26.02.2024 до 26.05.2025

23 мая 2024 г.

Русланов Е.В.

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОТЧЕТ

**по итогам проведенной археологической разведки
на территории земельных участков с кадастровыми номерами
43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 расположенных по
Хлебозаводскому проезду в Ленинском районе г. Кирова в 2024 г.**

Основание: договор № 04-01-07/2024 от 17.04.2024 г.

Заказчик: ООО СЗ «Алтай-Строй»

ДИРЕКТОР



М. В. УС

Г. КИРОВ

2024 г.

Оглавление

Введение	3
Геоморфология г. Кирова Кировской области.....	4
Историческая справка г. Кирова Кировской области.....	10
Библиография.....	26
Результаты проведения археологических работ.....	30
Заключение	35
Альбом иллюстраций.....	37

Введение

Археологические исследования на территории размещения объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове», велись в соответствии с договором № 04-01-07/2024 от 17.04.2024 г., заключенным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» и ООО СЗ «Алтай-Строй».

Работы проводились в мае 2024 г. на основании открытого листа № P018-00103-00/01183260, выданного К. Н. Глушкову Министерством культуры РФ на право производства археологических разведок в г. Кирове Кировской области.

Общая площадь обследованного земельного участка составила 8553 кв. м. В ходе работ заложено 3 шурфа размером 1x1 м и 1 зачистка, общая площадь земляных работ – 3,5 кв. м.

Геоморфология Кировской области

Кировская область расположена в восточной части Европейской территории России внутри континента на значительном удалении от морей и Уральских гор.

В орографическом отношении Кировская область в основном является западным Предуральем, что сильно отражается на ее рельефе. Территория области представляет собой всхолмленную равнину с общей покатостью в направлении от северо-востока к юго-западу и югу с уклоном к Ветлужской и Волжской низинам. Преобладающие высоты равнины имеют отметки 150-180 м над уровнем моря. Наивысшие точки рельефа достигают 329 м на Верхнекамской возвышенности у водораздела бассейнов рек Вятки и Камы. При общем равнинном характере области она отличается значительной расчлененностью и холмистостью. Более приподнятые участки местности заняты узкой пологой возвышенностью – Вятским Увалом с высотами 170-200 м. Его ширина составляет около 40 км.

Восточнее Вятского Увала в районе верховий рек Камы и Вятки располагается часть Верхнекамской возвышенности, имеющая характер сильно расчлененного долинами рек плато.

Обе возвышенности тектонического происхождения, сложены древними глинами, мергелями, песчаниками и известняками пермо-триасового периода. Происхождение их генетически и хронологически связано с образованием Уральских гор.

Также на севере области имеются Северные Увалы моренно-ледникового происхождения, протянувшиеся в широтном направлении. Эта возвышенность служит водоразделом рек бассейнов Северной Двины и Волги. Вторая гряда ледниковых отложений простирается севернее долины р. Чепцы и является водораздельной для притоков Вятки и Чепцы.

Западнее Вятского Увала до левого берега р. Вятки с северо-востока на юго-запад тянется Кирово-Котельничская (Средне-Вятская) низменность

с преобладающими высотами 80-120 м. На западе области находятся Свечинские увалы – возвышенная равнина с отметками до 200 м, протягивающаяся в субширотном направлении на 125 км.

Территория области дважды подвергалась оледенению в днепровский и московский периоды. Ледник захватывал часть современной Кировской области до р. Чепцы на севере и до Вятского Увала на западе. Ледники оставили в плотных породах сглаженные куполовидные холмы и образовали долины и котловины в более рыхлых породах.

Г. Киров со своими окрестностями входит в пояс полесий и ополей – это пояс низин, пересекающий область с северо-востока на юго-запад. Он начинается Камско-Вятской ложбиной стока ледниковых вод. Их поток начинался на Каме и был направлен на юго-запад, в долину р. Вятки. В районе гг. Слободского и Кирова пояс полесий пересекается с размытой северной частью Вятского Увала. От Увала сохранилось множество останцевых возвышенностей, пригодных для обитания древнего человека. Они сохраняют общее север-северо-восточное направление Увала, но всюду разобщены широкими низинами – путями стока ледниковых вод.

Эрозионные формы рельефа представлены оврагами и логами. Сильно развита овражная сеть по берегам рек и ручьев. Длина оврагов нередко достигает нескольких километров.

Днепровское (ларевское) оледенение (240-180 тыс. лет назад) – одно из самых обширных, перекрывало почти всю северную половину Русской равнины. Граница днепровского оледенения прошла по югу Слободского района и севернее г. Кирова. С новой волной потепления ледники стали сокращаться и исчезли совсем, оставив в интересующем нас районе отложения флювиогляциальных суглинков, супесей и песков. Во время одинцовского межледниковья (180-125 тыс. лет назад) на месте приледниковых ландшафтов восстановились леса.

Следы московского оледенения (125-100 тыс. лет назад) обнаружены лишь на северо-западе Кировской области, куда заходил край ледникового

покрова. Остальная территория стала ареной перигляциальных ландшафтов. В это время происходило формирование участков долин Камы и Вятки вдоль Камско-Вятской ложбины стока ледниковых вод.

Долина р. Вятки широка и асимметрична. Русло Вятки часто прижимается к правому берегу, обуславливая его обрывистость и «гористость», пойма и террасы расположены на левом берегу. Четвертая надпойменная терраса относительной высотой 45-60 м в долине р. Вятки сохранилась небольшими участками. Третья перекрыта лессовидными суглинками, местами размыта и сохранилась разорванными останцами. Вторая терраса хорошо развита в долинах большинства рек, в том числе Вятки. Первая надпойменная терраса прослеживается прерывистыми полосами по долинам многих рек и поднимается над урезом Вятки.

Поверхность поймы р. Вятки слабоволнистая: характерно чередование грив, межгривных понижений, наличие стариц. Гривы высотой 1-3 м расположены параллельно или под углом к современному руслу. Поверхность пойм поднимается над межевым уровнем на 3-7 м.

Почвы.

В силу своего географического положения 4/5 площади Кировской области занято почвами подзолистой группы.

В результате диалектического взаимодействия промывного режима и неприхотливой таежной растительности в почвах под слоем лесной подстилки возникают характерные для подзолов белесые горизонты вымывания, достигающие в некоторых местах 1 м в толщину. Подзолистый горизонт состоит из прозрачных или белых зерен кварца, устойчивых к разрушению. Гумусовые горизонты в этих почвах отсутствуют или их мощность не превышает 5 см.

В процессе ежегодного затопления пойм рек с одновременным осаждением на поверхности взмученных минеральных и органических веществ образуется пойменно-аллювиальный тип почв, характерный и для поймы р. Вятки. Часто профили этих почв приобретают отчетливо

«зебровидный» облик благодаря чередованию песчаных и глинистых прослоек толщиной от долей сантиметра до нескольких дециметров. Иногда в профиле можно обнаружить погребенные гумусовые или торфяные горизонты с возрастом органики, составляющим от 1,2 до 3,3 тыс. лет. В пойме происходят противоборствующие геологические и почвообразующие процессы. Вблизи русла, где омоложение наносов происходит быстрыми темпами, не успевают оформляться гумусовые горизонты. На некотором удалении от водной артерии осаждаются более плодородные тонкодисперсионные частицы, причем с меньшей скоростью. Здесь дерновый процесс не уступает, а часто и преобладает над аллювиальным. В многочисленных пойменных котловинах к этим процессам подключается оглеение. В притеррасной, самой низкой и переувлажненной зоне поймы дерновый процесс может подменяться морфо-глеевым. Таким образом, в направлении от русла реки наблюдается закономерная смена целого ряда типов и подтипов пойменных почв: слаборазвитые, дерновые слоистые, зернистые, глеевые, болотные и др.

Реки, озера, болота

Наиболее крупная водная артерия интересующего нас района – р. Вятка. Исток ее находится в одном километре к юго-западу от ст. Перелом Пудемского района Удмуртской республики. Впадает Вятка в Каму на территории Республики Татарстан. Длина реки - 1314 км, площадь бассейна – 129 200 км². На всем своем протяжении река несколько раз меняет направление и очень извилиста. Коэффициент извилистости 4,15. Наличие изгибов и большой извилистости связано с особенностями рельефа, с различным временем образования отдельных участков долины и с геологическим строением территории.

Самый верхний участок течения р. Вятки имеет северное направление, параллельное верховьям Камы. На этом участке русло ее очень извилистое, долина широкая и сильно заболоченная. Правый берег крутой, левый – пологий. От с. Екатерининского Омутнинского района река поворачивает

на запад и до устья р. Солоной протекает по широкой заболоченной долине, образовавшейся в ложбине стока талых ледниковых вод. Близ устья р. Кобры направление течения меняется на юго-западное, которое сохраняется до впадения в нее р. Моломы. Отсюда р. Вятка поворачивает на юго-восток. Это направление, при наличии в среднем и нижнем течении различных изгибов, сохраняется до устья.

На всем этом большом отрезке течения долина реки состоит из расширенных и суженных участков. Особенно широка она ниже г. Котельнича, где достигает местами до 20 км. Наиболее узким является участок в районе прорыва рекой Вятского Увала между г. Советском и п. Лебяжье. Здесь ширина резко изменяется от 750 до 400 м, берега – крутые и высокие. Почти на всем протяжении долина реки имеет ассиметричное строение и несколько террас. Ширина меженного русла нарастает от 40-50 м в верхнем до 200-450 м в нижнем и среднем течении.

Вятка, как типичная равнинная река, обладает плавным продольным профилем, сравнительно небольшими уклонами и небольшой скоростью течения. Рыхлость пород, слагающих берега и ложе р. Вятки, чрезвычайно благоприятствует образованию перекатов, отмелей, песчаных кос и островов.

От истоков до устья в Вятку впадает более 120 притоков. Главными правобережными являются: Кобра, Летка, Великая, Молома, Пижма, Буй, Уржумка, Шошма; левобережными – Черная Холуница, Белая Холуница, Чепца, Быстрица, Воя, Кильмезь.

Кировская область не является озерным краем. Данная территория находилась за пределами эродирующей деятельности четвертичных ледников, создавших в начале своего пути множество впадин современных озер Карелии и Кольского полуострова, но и здесь ощущалось воздействие водных потоков, стекавших с ледника при его таянии. Ледниковые воды заполнили котловинные понижения рельефа, образовав обширные водоемы. Впоследствии они превратились в торфяные болота, среди которых сохранились остаточные озера. Потоки ледниковых вод углубили

и расширили долины рек, оставив на их дне многометровые толщи песчано-глинистых наносов. Так возникают озера-старицы. Они самые многочисленные в области. Пойменные озера встречаются в долинах всех рек области, особенно много их по р. Вятке, в том числе на ее правом берегу в районе заречной части г. Кирова. Они имеют вытянутую извилистую, иногда подковообразную или серповидную форму. Протяженность их достигает нескольких километров при ширине не более 150-200 м и глубине 3-5 м. Дно их обычно глинистое или песчаное, иногда торфянистое. Питание старичных озер осуществляется за счет весеннего таяния снега, а в летнее время – за счет дождей. В меньшем объеме они подпитываются грунтовыми водами. Гидрологический режим пойменных озер тесно связан с рекой, поскольку многие из них сообщаются протоками с речным руслом и большинство затапливается половодьем. Особенно много старичных озер на расширенных участках речных долин, где река замедляет свое течение при пересечении низменностей.

Историческая справка

Каменный век

Мезолит (VIII-V тыс. до н. э.). Первоначальное заселение людьми бассейна р. Вятки происходило на рубеже плейстоцена–голоцена, в эпоху мезолита (среднекаменного века) в IX – VIII тыс. до н. э.¹ На сегодняшний день известно более 100 памятников данной эпохи. Наиболее известные – Баринка-I, Моторки-II, Ботыли, Тархан. В основном они располагаются на берегах р. Вятки и ее притоков, занимая мысы коренных берегов высотой 13-16 м первых надпойменных террас высотой 3-7 м, а также располагаются на прирусловых валах и в поймах рек, поднимающихся на 1,5-2 м. Большинство из них отстоит от современного русла рек на 0,5–1,2 км. По площади памятники, как правило, незначительны – до 600 кв. м, однако встречаются и более крупные поселения площадью до нескольких тысяч кв. м. Большая часть жилищ представляла собой квадратные полуземлянки со столбовой конструкцией стен, углубленные в грунт на 25–70 см².

В целом черты материальной культуры, встреченной на мезолитических памятниках, достаточно схожи. Они проявляются как в технологии обработки орудий труда, так и в устройстве жилищ и иного хозяйственного пространства. Для данной территории характерна техника расщепления кремня, при которой основной заготовкой является пластина (до 95 % орудий сделаны именно на пластинах). Часто используется микропластина (или прямоугольный вкладыш-сечение), являющаяся также основой для изготовления вкладышевых орудий. Кроме того, на поселениях встречаются резцы (как правило, угловые на пластине, реже на отщепе), скребки (преобладают концевые на пластине), скребла (выполнены на массивных отщепах), ножи на крупных пластинах; топоры – симметричные в продольном сечении, продолговатые в плане. Наконечники стрел достаточно редки, что связано с использованием микролитов

¹ Гусенцова Т. М. Мезолит и неолит Камско-Вятского междуречья. Ижевск, 1993. С. 10.

² Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 1999. С. 56.

для производства наконечников метательного оружия. Особенностью мезолита Вятско-Камского междуречья является малочисленность наконечников стрел и трапецевидных микролитов. Сырье на всех памятниках близко по составу. По мнению петрографа В. А. Верещагина, большая часть кремня происходит из месторождений на р. Вятке. Для изготовления орудий использовалась также мелкая речная галька.

Большинство археологов придерживается мысли о том, что мезолит Вятско-Камского междуречья и бассейна р. Вятки представляет собой локальный вариант приуральской мезолитической культурной общности. Внутри этой общности прослеживаются общие черты в кремневом инвентаре, в особенностях топографии и характере памятников, а также в домостроении. Вместе с тем мезолит Приуралья близок и мезолитическим памятникам Зауралья (кокшаровско-юринская культура). Очевидно, это сходство является материальным отражением существования уральской этнической общности, носители которой располагались в это время в лесной зоне по обе стороны Уральских гор.

Наиболее близкое сходство мезолитических памятников бассейна р. Вятки отмечается с микролитической культурой, выделенной М. Г. Косменко в Нижнем Прикамье. Кроме того, определенные сходные черты существуют и с памятниками типа Романовка-II на р. Белой³.

Вопрос о происхождении памятников вятского мезолита пока не решен окончательно. По материалам работ последних лет предполагается существование генетической связи между верхнепалеолитическими памятниками типа стоянки им. Талицкого и раннеголоценовыми памятниками Горная Талица в Прикамье, которые, в свою очередь, имеют аналогии в памятниках эпохи мезолита⁴.

Неолит (V-III тыс. до н. э.). Неолитические памятники обычно концентрируются небольшими группами (по 2-4) в устьях мелких рек,

³ Гусенцова Т. М. Мезолит и неолит Камско-Вятского междуречья. Ижевск, 1993. С. 59-67.

⁴ Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 1999. С. 56.

впадающих в более крупные притоки р. Вятки. Располагаются они обычно на песчаных дюнах, мысах, иногда в поймах рек. В бассейне р. Вятки наиболее интересные находки сделаны на памятниках Коктыш, Боровка, Ботыли. Занимаемая памятниками площадь различна: для стоянок – 400-1500 кв. м, для поселений 3000-5000 кв. м. В некоторых случаях слои неолитического времени обнаружены на мезолитических поселениях, что дает основания предполагать возникновение неолитической культуры на местной мезолитической основе. Это прослеживается, например, на поселениях Ботыли-III, Криуши⁵.

Технология производства орудий в эпоху неолита находит прямые корни в предшествующем периоде. Как было выявлено Т. М. Гусенцовой, почти на всех поселениях сохранился высокий процент пластин, соотношение орудий на пластинах и отщепах примерно одинаковое. Из орудий наиболее характерны пластинки с ретушью по краям или следами употребления и их сечения, вкладыши, концевые скребки на пластинах или на отщепах, угловые резцы. Достаточно распространены также проколки, скобели, скребла. Наиболее характерны для Вятско-Камского неолита бесчерешковые листовидные наконечники стрел на пластинах, мелкие листовидные наконечники с двусторонней ретушью, черешковые треугольной формы на пластинах, а также листовидные наконечники копий. Известны и комбинированные орудия, например, ножи-скобели. Среди рубящих орудий наиболее популярны тесла, а также шлифованные топоры. Кремневый инвентарь эпохи неолита, по мнению Т. М. Гусенцовой, близок культурам этого времени Нижнего Прикамья и Среднего Поволжья⁶.

На неолитических памятниках бассейна р. Вятки на сегодняшний день выделяется пять локальных групп керамики: гребенчато-ямочная, ямочная, накольчато-прочерченная, тонко-гребенчатая, по типу насечки. Большинство сосудов первых трех групп имеет полуяйцевидную форму, округлое

⁵ Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 1999. С. 73-74.

⁶ Гусенцова Т. М. Мезолит и неолит Камско-Вятского междуречья. Ижевск, 1993. С. 182-223.

или приостренное дно, слегка закрытую горловину, диаметр 30-40 см и высоту, превышающую его примерно на треть. Стенки сосудов толстые (0,8-1,2 см), изготовлена посуда методом жгутового или ленточного налепа. Тесто содержит в примесях песок, дресву и шамот. Поверхность хорошо заглажена, на внутренней поверхности иногда имеются следы нагара. Наружная поверхность сплошь орнаментирована оттисками различных видов гребенчатого штампа. Иногда сосуды также украшены ямками, образующими пояски под венчиком или несколько рядов, выполняющих роль разделителя гребенчатых узоров.

Последние две группы – накольчато-прочерченная и тонко-гребенчатая по типу насечки – несколько отличаются от описанных выше. Форма горшков данных групп иная – для них характерно плоское, реже вогнутое дно и прямые или слегка отогнутые стенки. Диаметр днищ составляет 10-14 см, высота и диаметр сосуда – 15-20 см. Венчик прямой или скошен внутрь. Толщина стенок чаще всего составляет 0,7 см. Поверхность заглажена. Из примесей выделяют песок, дресву и шамот. Орнамент выполнен наколами, нанесенными в технике отступающей палочки, а также изолированными наколами, прочерчинами и насечками. Узоры на днищах сосудов представляют собой особые концентрические круги, параллельные линии, ромбическую сетку и другие геометрические композиции.

Вопрос о соотношении различных групп керамики в бассейне р. Вятки является одним из дискуссионных. Однако большинство исследователей связывают гребенчатую керамику с камской неолитической культурой, выделенной О. Н. Бадером, в то время как корни накольчатой керамики находят в более южных регионах – в степной зоне. При этом в начале эпохи неолита начинается дифференциация единой уральской этнической общности, и в конце V тыс. до н. э. происходит отделение прафинно-угорской ветви от прасамодийской. Поэтому можно говорить о принадлежности керамики, орнаментированной оттисками гребенчатого штампа, прафинно-уграм.

Время существования неолитических комплексов пока окончательно не определено, особенно это касается времени начала неолита. Скорее всего, проникновение керамики в бассейн р. Вятки произошло в V тыс. до н. э.⁷ Закончился неолит с наступлением новой археологической эпохи – энеолита, или меднокаменного века, во второй половине III тыс. до н. э.

Энеолит (конец III – середина II тыс. до н. э.). Первой энеолитической культурой на территории современной Кировской области стала новоильинская археологическая культура. Она локализуется в бассейне средней и нижней Вятки, а также в районе между Камой и средней и нижней Вяткой. Время ее существования – середина–третья четверть III тыс. до н. э., но отдельные памятники встречались и несколько позже. Из поселений, относящихся к данной культуре, наиболее интересны Усть-Лудяна, Аркуль-III, Арбажский Льнозавод.

Поселения носителей этой культуры располагались на невысоких надпойменных террасах в устьях небольших рек. Жилища соединялись друг с другом крытыми переходами, имели в плане прямоугольную или подквадратную форму и были углублены в грунт на 0,3–0,8 м. Стены жилищ возводились из горизонтально уложенных бревен, закрепленных вертикальными деревянными стойками (бревенчато-столбовая конструкция). Очаги-кострища располагались по осевой линии сооружений. Крыша, вероятно, была двускатной.

Новоильинская посуда изготовлена из глины с примесью шамота, песка, иногда – органических остатков. Сосуды чаще всего имеют прямое или незначительно закрытое горло и конические или округлые днища. Орнамент наносился ямочным или гребенчатым штампом. Узоры более разреженные, чем на неолитической посуде, орнаментальные композиции часто чередуются со свободными зонами. Орнаментация состоит из поясов параллельных гребенчатых отпечатков, зигзагов, ромбов, прямоугольников, сетки.

⁷ Година Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 1999. С. 78-95.

Ассортимент каменных орудий новоильинской культуры довольно разнообразен, причем основная их масса выполнена на отщепах. Однако часть изделий по-прежнему выполнялась на пластинах. Чаще всего это были ножи, скребки и остря. Характерны саблевидные, трапециевидные и листовидные ножи так называемых фигурных форм, листовидные, ромбические и треугольно-черешковые наконечники стрел и копий, а также различные варианты скребков. Из крупных орудий были распространены тесла, долота, топоры из сланца и кремня.

Новоильинская культура обнаруживает генетическое родство с предшествующими неолитическими. О. Н. Бадер предполагал ее сложение в Нижнем Прикамье на основе носителей гребенчатой керамики под влиянием населения с ямочно-гребенчатыми традициями (жителей Поволжья). Это предположение было подтверждено исследованиями последних десятилетий. Новоильинская культура, очевидно, стала основой для сложения гаринской энеолитической культуры⁸.

В бассейне средней и нижней Вятки и ее притоков (Пижмы, Чепцы и Кильмези) во второй половине III – первой половине II тыс. до н. э. существовал локальный вариант гаринской культуры – юртиковская культура. Эталонный материал для данной культуры дали поселения Юртик, Аркуль-III, Буй-I.

Поселения носителей юртиковской культуры часто располагались на площадках памятников предшествующих эпох. Жилища этого времени по конструкции напоминают новоильинские – прямоугольные в плане, площадью 34–164 кв. м с коридорообразными входами, поставлены, как правило, вдоль водоема, с очагами по центральной оси или у входа. Как и новоильинские, они углублены в грунт на 0,4–0,8 м.

Глиняная посуда юртиковской культуры содержит в тесте растительные примеси. Сосуды с округлым, приостренным или уплощенным дном имеют

⁸ Наговицын Л. А. Новоильинская, гаринско-борская и юртиковская культуры // Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. С. 28-34.

цилиндрическое или слегка закрытое устье. В отдельных случаях наблюдается оформление шейки. Орнамент сильно разрежен или вообще отсутствует. Преобладают оттиски гребенчатого штампа, встречаются ямочки, прочерченные линии, насечки. Узоры простейшие – горизонтальные пояски гребенчатых оттисков, зигзаги, елочки.

Каменные изделия выполнены преимущественно на отщепах, пластины обнаружены только в ранних комплексах. Типичны листовидные наконечники стрел и копий, реже встречаются ромбические и черешковые экземпляры. Из скребков наиболее популярны были квадратные, прямоугольные и трапециевидные. Довольно велик был ассортимент ножей и топорovidных орудий, также встречаются сверла, скобели, отбойники и ретушеры⁹.

На рубеже III и II тыс. до н. э. прафинно-угорская общность разделилась на две ветви: угорскую (Зауралье и Западная Сибирь) и финно-пермскую (Прикамье, прилегающее Поволжье, Припечорье).

Эпоха бронзы (XV-IX вв. до н. э.). Наиболее яркие памятники эпохи бронзы в Камско-Вятском междуречье принадлежат сейминско-турбинской культурно-исторической общности (КИО). Миграция носителей данной КИО происходила в XVI-XV вв. до н. э. из предгорий Алтая. В основном для данной культуры характерны могильники и случайные находки различных предметов, поселения встречаются гораздо реже. Инвентарь, который помещали в погребения, очень выразителен: бронзовые наконечники копий, топоры-кельты, ножи, височные кольца, браслеты, подвески. Основным материалом для производства орудий и украшений являлась бронза. В Кировской области известны находки изделий сейминско-турбинской КИО возле д. Коршуново Белохолуницкого района и в с. Донаурово Уржумского района.

Помимо пришлых сейминско-турбинских племен в бассейне р. Вятки в эпоху бронзы обитало также и автохтонное население. Поселения

⁹ Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 1999. С. 107-110.

и могильники, оставленные местным населением, объединяют в буйскую культуру. На сегодняшний день известно около 50 памятников данной культуры в бассейне р. Вятки. Они расположены в нижнем и среднем ее течении и притоках Вое, Моломе, Быстрице, Чепце. Довольно полно изучены поселения Акшубень, Этанцы, Изран и др. Керамика данной культуры характеризуется следующими особенностями: к тесту добавляли шамот, дресву, толченую раковину, органические остатки, поверхность сосудов хорошо заглаживали. Горшки, как правило, плоскодонные с невысокой, слегка отогнутой шейкой. По верхнему краю иногда наблюдается небольшой воротничок. Орнаментирована, как правило, верхняя часть сосудов, узоры выполнены прочерчиванием, оттисками гребенчатого штампа. В качестве орнаментальных узоров использовались елочка, зигзаги, сетка и пр. Основная масса орудий по-прежнему выполнена из кремня, бронзовых изделий чрезвычайно мало, поскольку, видимо, их очень ценили и пускали в переплавку. Наиболее характерными орудиями являются скребки, проколки, ножи, долотовидные орудия, а также листовидные, треугольные, ромбические, со слабо выраженным черенком и с усечённым основанием наконечники стрел.

В целом культуры Прикамья бронзового века, сложившиеся на гаринской основе, образовывали этническое и лингвистическое единство, подразделяясь на локальные культуры, отражавшие, вероятно, процесс диалектного членения пермского праязыка. Одной из таких локальных культур была и буйская культура¹⁰.

Ранний железный век. Наиболее яркой общностью раннего железного века является ананьинская культурно-историческая общность (КИО) (VIII-III вв. до н. э.). В бассейне Вятки к ней относят 64 памятника: 17 городищ, 34 селища, 2 местонахождения керамики, 11 бронзовых кельтов. Наиболее интересны Аргыжское, Буйское, Пижемское городища.

¹⁰ Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 1999. С. 145-165.

Городища устраивались на высоких мысах по берегам рек, ограниченных оврагами и рвами, по периметру городищ насыпались валы, селища располагались на мысах или на террасах. На площадках городищ находят жилые постройки – наземные, как правило, подчетыреугольные в плане, в среднем 60-70 кв. м и культовые сооружения.

Ананьинская керамика имеет весьма характерные особенности: в тесте содержится примесь толченой раковины, по форме это округлодонные невысокие чашки, как правило, с хорошо профилированной верхней частью. Поверхность хорошо заглажена, залощена. Характерно размещение орнамента в верхней части сосуда, его горизонтальная зональность, преобладание в технике нанесения орнамента шнуровых отпечатков и оттисков гребенчатого штампа. На ананьинских памятниках обнаружено огромное количество бронзовых изделий. Это в первую очередь кельты ананьинского типа, наконечники стрел и копий, различные украшения. Железные вещи встречаются гораздо реже¹¹.

На смену ананьинской КИО в III в. до н. э. приходит пьяноборская культура. В бассейне р. Вятки она представлена своим локальным вариантом – худяковской культурой (III в. до н.э. – V в. н. э.). К ней относятся такие памятники, как Сунцовский, Азелинский, Суворовский, Ошкинский могильники; Буйское и Аргыжское городища.

Носители худяковской культуры жили в основном на поселениях, существовавших еще в ананьинское время. Глиняная посуда по-прежнему оставалась лепной и содержала в качестве примеси песок, растительные остатки и мелко толченую раковину. Преобладали чашевидные формы с довольно скудным орнаментом в виде насечек по венчику или в виде одного или нескольких рядов ямочных вдавлений по верхней части сосудов. Наиболее характерным изделием худяковской культуры были поясные эполетообразные застёжки.

¹¹ Ванчиков В. В. Памятники ананьинского времени бассейна р. Вятки // Проблемы этногенеза финно-угорских народов Приуралья. Ижевск, 1992. С. 72-94.

Средневековье. В эпоху раннего средневековья в бассейне нижней и средней Вятки на основе худяковской культуры складывается еманаевская культура (VI-IX вв.). Среди поселений в это время преобладают мысовые городища с однорядной системой укреплений. Городища, как правило, одноплощадочные, малых размеров, в большинстве своем занимают площадки более ранних ананьинско-пьяноборских городищ. Селища еманаевской культуры немногочисленны, расположены как на незначительных дюнных всхолмлениях, так и на мысовых площадках коренных речных террас. Вещевые комплексы долговременных поселений достаточно разнообразно представлены орудиями труда, оружием, украшениями и посудой. Еманаевская керамика еще вылеплена вручную. На раннем этапе это высокие профилированные чаши, украшенные насечками, вдавлениями, гребенчатым штампом; на позднем этапе – невысокие слабопрофилированные чашки и миски с округлым или уплощенным дном, неорнаментированные, реже – украшенные насечками и решетчато-шнуровым орнаментом.

Могильники еманаевской культуры грунтовые, небольшие, с рядовым расположением могил и элементами группового размещения в конце существования культуры. Основной способ захоронения – труположение в подпрямоугольных ямах в деревянных колодах и гробовищах, вытянуто на спине, головой в северном направлении. Украшения располагались так, как носились на костюме. Часты находки жертвенных комплексов в берестяных коробах, ткани, мехе внутри погребений или в отдельных ямах. Встречаются остатки поминальных тризн, посуда традиционной еманаевской формы. На поздних этапах культуры появляется обычай кремировать умерших, как правило, на стороне, без вещей. Остатки трупосожжения находятся как в засыпи, так и на дне могилы с инвентарем без определенной системы¹².

¹² Голдина Р. Д., Лещинская Н. А. Еманаевская культура // Уральская истор. энцикл. Екатеринбург, 1998. С. 194-195.

В X в. н. э. еманаевская культура сменяется культурой развитого средневековья – кочергинской, которая существовала до XIII в. Городища данной культуры мысовые, укрепленные с напольной стороны. Часто использовались площадки предшествующих эпох. Селища расположены на невысоких береговых террасах. В керамических комплексах преобладает тонкостенная, уплощенная, чаще всего неорнаментированная, иногда с элементами решетчато-шнурового штампа посуда чашевидной формы.

Могильники кочергинской культуры грунтовые. Захоронения совершены в подпрямоугольных ямах, с использованием гробовищ. Украшения располагались так, как использовались в костюмном комплексе. При трупосожжении кальцинированные кости вместе с золой и углем помещались компактно в центр или в один из концов могильной ямы с частью погребального инвентаря, остальные вещи располагались в порядке, обычном для ингумации. Продолжает существовать обычай складывать часть вещей в жертвенный комплекс. Предметы заворачивались в мех (очевидно, одежду) и обвязывались сверху кожаным ремнем.

Кочергинская культура чаще всего соотносится с древнеудмуртским населением¹³.

В результате перемещения в Верхнее Прикамье из Среднего Прикамья финно-пермского населения гляденовской культуры и проникновения на Верхнюю Каму угорского населения из лесостепной зоны Западной Сибири складывается ломоватовская культура (V–IX вв.).

Поселения ломоватовцев – открытые и укрепленные. Почти все городища сооружены на мысах. Наиболее типичны однорядовые укрепления – ров и вал с напольной стороны, реже – дополнительный, со стороны мыса. Городища служили местом постоянного обитания, металлургическими и административными центрами.

¹³ Голдина Р. Д., Лецинская Н. А. Кочергинская культура // Уральская истор. энцикл. Екатеринбург, 1998. С. 279.

Селища культуры располагаются поодиночке и группами по 2-4. Жилые сооружения представляли собой легкие наземные дома столбовой конструкции либо наземные бревенчатые дома с канавками, очагами и погребями.

Находки на памятниках ломоватовской культуры представлены украшениями, предметами вооружения, принадлежностями конской сбруи, бытовыми вещами, орудиями труда и глиняной посудой. Преобладают невысокие, приземистые круглобокие профилированные чаши, встречаются также миски и сковороды. В технике нанесения узоров типичны оттиски шнура и гребенчатого штампа.

Погребальные памятники делятся на две группы: курганные и бескурганные. Курганы характерны для V-VI вв. Количество насыпей равняется 6-7. Могильники расположены на невысоких террасах или ровных водоразделах. По способу погребений выделено 3 типа: преобладает труположение, реже встречаются трупосожжение в ямах, трупосожжение на древней поверхности.

Бескурганные могильники – наиболее характерные для VII-IX вв., располагаются на высоких пологих склонах береговых террас. Захоронения располагались рядами (от 2 до 17). Наиболее распространены могилы прямоугольной формы. Погребальные конструкции реконструируются как долбленные колоды, гробовища, дощатые настилы. Дно и стенки могил иногда выстланы берестой. Для могильников VII-IX вв. характерны два обряда: трупосожжение и труположение. Характерной деталью обряда ломоватовцев являлись фрагменты разбитых глиняных сосудов в засыпи, иногда кости черепов лошадей. В засыпи некоторых могил встречаются углистые пятна – остатки поминального костра. Посуда с пищей стояла всегда на дне. Умершие были уложены вытянуто на спине, украшения и принадлежности располагались так, как использовались при жизни.

В нескольких случаях лица погребенных мужчин были покрыты серебряными масками¹⁴.

На основе ломоватовской культуры сложилась родановская культура (IX-XV вв.) – культура предков коми-пермяков. Занимает верхнее течение р. Камы с притоками, от Чусовского озера на север до р. Чусовой на юг, что совпадает с границами Перми Великой XIV в. по житию Стефана Пермского. Выделяется семь больших групп памятников – племенных вариантов, из которых на территории Афанасьевского района Кировской области распространен Зюздинский.

Памятники X-XV вв. как этнокультурную общность выделили А. В. Шмидт и А. П. Смирнов. Работами В. А. Оборина и В. А. Кананина уточнены границы распространения, этнические признаки, выделены локальные варианты, предложена периодизация: лаврятский (середина IX - начало XII вв.) и рождественский (середина XII-XV вв.) этапы.

Поселения родановской культуры представлены городищами и селищами. Городища расположены на мысах береговых террас. Площадь – до 3 тыс. кв. м, редко - до 20 тыс. Они защищены 1-3 валами с внутренними деревянными конструкциями, частоколом по гребню, и рвами. Селища располагаются недалеко от городищ на более низких террасах и в пойме. Исследованы прямоугольные наземные бревенчатые жилища с двух- и односкатной крышей, крытой берестой. Прослежена столбовая ограда придомных участков. Изучены производственные (горны, плавильные печи, гончарные, косторезные мастерские), хозяйственные (ямы-кладовки, очаги, хлевы) и культовые сооружения (жертвенники). Появляются протогорода.

Грунтовые могильники располагались недалеко от поселений. В ранних четко прослежены ряды захоронений, в поздних они нарушены и топографически выделяются богатые погребения. Могильные ямы – прямоугольные и овальные – содержат остатки колод и гробовищ,

¹⁴ Голдина Р. Д. Ломоватовская культура // Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 313-314.

ориентированы на север и северо-запад. В ранних, наряду с труположением, встречается трупосожжение, иногда намеренное разрушение погребений, в поздних – труположение, вытянуто на спине с малым количеством вещей. Есть поминальные и жертвенные комплексы¹⁵.

Древнерусская колонизация. В XIII–XIV вв. на Средней Вятке и ее притоках Моломе и Великой появляются отдельные группы славяно-русского населения. Первые русские поселенцы на Вятке являлись выходцами из Новгородской земли. При этом среди колонистов были не только славяне, но и представители различных финно-угорских племен. Славяно-русские переселенцы двигались по особым тропам или дорогам, и на начальном этапе колонизации расселялись компактными группами или гнездами. Это был дружинный (военный) период колонизации.

В XIV–XV вв. русское население на Вятке было еще крайне незначительно. Раньше всего славяно-русские колонисты освоили высокий коренной правый берег р. Вятки от устья р. Чепцы до г. Котельнича и приустьевую часть р. Чепцы по левому берегу и занимали ограниченную территорию между пограничным с марийцами г. Котельничем и укрепленным г. Хлыновом (совр. г. Киров), за которым по р. Чепце уже стояли поселения удмуртов.

В XIV – начале XV вв. русские колонисты прибывали на Вятскую землю преимущественно из Нижегородско-Суздальского княжества, меньше – из Галицкого и Ростово-Суздальского. В XV – начале XVI вв. край заселяли выходцы из южной части Поморья, из верховьев бассейна Северной Двины. Помимо летописных известий об этом дополнительно свидетельствуют сходные гидронимы и названия населенных пунктов, прозвища, ставшие впоследствии фамилиями (Двинянин, Устюжанин, Вычегжанин, Вылегжанин и т. п.) и устные предания, долго сохранявшиеся среди русских переселенцев.

¹⁵ Оборин В.А. Родановская культура // Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 450.

Русские крестьяне-колонисты устраивали свои деревни и починки чересполосно с поселениями местных жителей, заселяя первоначально прибрежные приречные территории. Только в конце XVI – начале XVII вв. начали осваиваться водоразделы, небольшие притоки, удаленные от главной реки, глубинные территории¹⁶.

Интересующая нас территория находится в северной части современного Ленинского района г. Кирова, в 900 метрах к востоку от р. Люльченка, в северной части современного Ленинского района, в 900 метрах к востоку от р. Люльченка, в западной части квартала Хлебозаводской проезд – ул. Маклина – Пригородный проезд – ул. Воровского. Согласно плану Вятского уезда 1886 г. (рис. 4) интересующий нас участок находился вне населенных пунктов того времени. В соответствии с городским планом г. Вятки 1933 г. на указанной территории располагалась городская свалка, с севера находилась д. Крысовы, с юго-запада – д. Кулики, с юга – д. Минины. В 1937 г. в соответствии с городским планом здесь уже располагаются сельскохозяйственные земли. Во второй половине 1960-х гг. в ходе активного развития городского жилищного строительства в западном и юго-западном направлении города, исследуемый нами участок постепенно застраивается.

Учитывая наличие вблизи исследуемого участка слобод и деревень XVIII-XX вв., в ходе проведения археологических полевых работ возможно обнаружение культурного слоя указанного периода. При этом обследование данной территории ранее не проводилось, известные археологические объекты на ней отсутствуют.

Археологические работы на территории Ленинского района г. Кирова проводились в 2006 г. отрядом ИИМК РАН под руководством С. А. Васильева, в 2009 г. – отрядом экспедиции Института археологии РАН под руководством Ю. А. Зеленева, в 2016 и 2017 гг. – отрядом КОГАУК

¹⁶ Луппов П. Н. Историческая справка по развитию важнейших грунтовых дорог в Вятском крае в XVI-XVIII столетиях // Рукопись. Библиотека Кировского областного краеведческого музея; Материалы по статистике Вятской губернии: Вятский уезд. Вятка, 1887. Т. II. С. 8 - 29.

Библиография

1. Агроклиматический справочник по Кировской области. Л., 1960.
2. Алабин П. В. Заметка относительно древностей Вятского края // Вятские губернские ведомости. 1965. №№ 54-58.
3. Березина Е. Х. Климат Вятского края. Вятка, 1929.
4. Бутаков Г. П., Двинских А. П., Дедков А. П. Государственная геологическая карта Российской Федерации: Средневолжская серия. Карта четвертичных образований. Масштаб 1:200 000. СПб, 2001.
5. Ванчиков В. В. Памятники ананьинского времени бассейна р. Вятки // Проблемы этногенеза финно-угорских народов Приуралья. Ижевск, 1992. С. 72-94.
6. Геоботаническое районирование Нечерноземья Европейской части РСФСР. Л., 1989.
7. Голдина Р. Д., Лещинская Н. А. Еманаевская культура // Уральская истор. энцикл. Екатеринбург, 1998. С. 194-195.
8. Голдина Р. Д., Лещинская Н. А. Кочергинская культура // Уральская истор. энцикл. Екатеринбург, 1998. С. 279.
9. Голдина Р. Д. Ломоватовская культура // Уральская истор. энцикл. Екатеринбург, 1998. С. 313-314.
10. Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск. 1999.
11. Головина Э. Д. Вятские писцовые книги XVII века как антропонимический источник // Вятская земля в прошлом и настоящем (к 500-летию вхождения в состав Русского государства): сб. ст. Киров, 1989. С. 121-122.
12. Горецкий Г. И. Аллювий великих антропогенных прарек Русской равнины. Прареки Камского бассейна. М., 1964.
13. Гусенцова Т. М. Мезолит и неолит Вятско-Камского междуречья. Ижевск. 1993.

14. Игнатъев В. И. Татарский ярус центральных и восточных областей Русской платформы. Ч. 1. Казань, 1986.
15. Исаченко Т. И., Лавренко Е. М. Ботанико-географическое районирование и растительность Европейской части СССР. Л., 1980.
16. Материалы по статистике Вятской губернии: Вятский уезд. Т. II. Вятка, 1887.
17. Материалы по статистике Вятской губернии: Вятский уезд. Т. X. Вятка, 1888.
18. Наговицын Л. А. Из истории изучения памятников энеолита и бронзы в бассейне р. Вятки // Памятники эпохи энеолита и бронзы в бассейне р. Вятки. Ижевск, 1980. С. 3-18.
19. Наговицын Л. А. Новоильинская, гаринско-борская и юртиковская культуры // Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. С. 28-34.
20. Неолит Северной Евразии // Археология СССР (отв. ред. тома С. В. Ошибкина) М., 1996.
21. Оборин В.А. Родановская культура // Уральская истор. энцикл. Екатеринбург, 1998. С. 450.
22. Природа Кировской области: сборник статей // Под ред. А. И. Шернина. Киров, 1967 г.
23. Спасский Н. Статистическое описание Вятской губернии и справочные сведения. Вятка, 1875.
24. Спицын А. А. Земля и люди на Вятке // Календарь Вятской губернии на 1896 г. Вятка, 1896. С.158-166.
25. Спицын А. А. Приуральский край. Археологические разыскания о древнейших обитателях Вятской губернии. М., 1893.
26. Стефанова И. И. Черняницкая мезолитическая стоянка // Советская археология. 1966. № 4. С. 154-155.

27. Стефанова И. И. Первые мезолитические памятники в бассейне р. Вятки // 5-е Уральские археологические совещания: тез. докл. и сообщ. Свердловск, 1967. С. 98-99.

28. Щеклеин С. Л. Почвы Вятского края // Вятский край. Вятка, 1929.

29. Эммаусский А. В. Очерк истории Вятской земли в XVI – начале XVII вв. Киров, 1951 г.

30. Этоместо.ру [электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-kirov_vyatka-1933/

31. Этоместо.ру [электронный ресурс]. URL: http://www.etomesto.ru/map-kirov_1937/

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Методика полевого обследования

Археологические работы по обследованию территории размещения объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» велись в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» (М., Институт археологии РАН, 2023). Общая площадь обследованного земельного участка составила 8553 кв. м.

В ходе производства работ был произведен детальный визуальный осмотр территории на предмет наличия археологических находок, а также проведено исследование почвы для выявления культурного слоя и археологического материала. На исследуемом участке заложено 3 шурфа размером 1х1 м и 1 зачистка, произведена их фото- и графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью приемника системы глобального позиционирования (GPS) Garmin GPSmap 62s. Абсолютные координаты даны в системе координат WGS-84. Графически и фотографически фиксировались одна или несколько стенок шурфа. После проведенных исследований шурфы засыпались или рекультивировались. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Мрх. Для указания масштаба при фотографировании использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми делениями.

Итогом полевых изысканий и последующей камеральной обработки материалов является настоящий Отчет.

Описание произведенных мероприятий в районе обследования

Исследуемая территория располагается в центральной части г. Кирова, в северной части современного Ленинского района, в 900 метрах к востоку от р. Люльченка, в западной части квартала Хлебозаводской проезд – ул. Маклина – Пригородный проезд – ул. Воровского (рис. 1-6). К моменту начала проведения археологических полевых работ территория проектируемого объекта представляла собой три земельных участка (кадастровые №№ 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54), образующих собой единую территорию под строительство, полностью обнесенную забором (рис. 7-14, 24-31, 38-42). На территории участка № 43:40:000340:47 на момент проведения работ все объекты капитального строительства были демонтированы, центральная часть участка завалена строительным мусором, на территорию центральной части участка навезен строительный грунт (рис. 7-14). На территории участка № 43:40:000340:54 на момент проведения археологических полевых работ проводился демонтаж объекта капитального строительства – дома № 30 по Хлебозаводскому проезду, вследствие чего центральная часть участка оказалась занята строительным мусором (рис. 24-31). В западной части участка № 43:40:000340:11 сохранился не демонтированный объект капитального строительства – дом № 28 по Хлебозаводскому проезду, огороженный под снос, в северной и восточной частях участка установлены строительные вагончики и расположены склады строительных материалов (рис. 38-42). Остальная часть исследуемой территории практически полностью задернована.

Учитывая данные обстоятельства, для размещения шурфов выбирались участки, не занятые бывшими жилыми постройками и строительным мусором. Всего было заложено 3 шурфа размером 1x1 м и произведена 1 зачистка. Для удобства проведения археологических полевых работ и дальнейшего написания отчета было принято решение проводить

изыскания на проектируемой территории в соответствии с кадастровыми границами земельных участков.

Изначально исследованию был подвергнут участок № 43:40:000340:47. Учитывая скопление строительного мусора в центральной части земельного участка, а также наличие проложенных подземных коммуникаций в северной и западной частях участка, было принято решение заложить шурф № 1 в восточной части участка, в южной части была выполнена зачистка существующих обнажений.

Шурф № 1 (рис. 5-6, 15-20) располагается на задернованной площадке в восточной части земельного участка № 43:40:000340:47, в 12 м к западу от жилого дома по ул. Маклина, д.58А, в 45 м к юго-востоку от жилого дома по ул. Маклина, д.60А, в 100 м к юго-востоку от дома № 28 по Хлебозаводскому проезду, в 1000 м к востоку от р. Люльченка, вблизи насыпного грунта, расположенного в центральной части указанного участка.

В ходе его выборки получена следующая стратиграфическая картина.

слой	мощность (м)
переотложенный коричневый суглинок с включением строительного мусора	0,15-0,18
строительный песок	0,1-0,13
переотложенная красно-коричневая глина	0,1-0,12
коричневый суглинок	0,4-0,5
красно-коричневая глина	ниже

Во время выборки шурфа № 1 археологические предметы и признаки культурного слоя не обнаружены. Слой переотложенного коричневого суглинка с включением строительного мусора, слой строительного песка и слой переотложенной красно-коричневой глины представляют собой следы выравнивания участка и строительных работ на нем в советский и современный периоды. Слой коричневого суглинка представляет собой

погребенный слой природной почвы, существовавшей до появления на участке жилой застройки.

Координаты шурфа № 1 – 58°35.665651' с.ш., 49°38.475531' в.д.

В юго-западной части земельного участка № 43:40:000340:47, учитывая наличие земельных обнажений, была выполнена зачистка № 1.

Зачистка № 1 (рис. 5-6, 21-23) была заложена в юго-западной части обследуемого участка, в 25 м к югу от скопления строительного мусора, образовавшегося в результате демонтажа школы, находившейся в центре участка, в 64 метрах к югу от жилого дома по ул. Маклина, д. 60А, в 74 м к юго-западу от жилого дома по ул. Маклина, д. 58А, в 900 м к юго-востоку от р. Люлюченка.

В ходе ее выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
переотложенный коричневый суглинок с включением камней и песка	0,2-0,35
переотложенная красно-коричневая глина с мощным включением строительного мусора и угля	0,3-0,14
коричневый суглинок	0,4-0,5
красно-коричневая глина	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в зачистке № 1 не обнаружены. Слой переотложенного коричневого суглинка с включением камней и песка и слой переотложенной красно-коричневой глины с мощным включением строительного мусора и угля представляют собой следы выравнивания участка и строительных работ на нем в советский и современный периоды. Слой коричневого суглинка представляет собой погребенный слой природной почвы, существовавшей до появления на участке жилой застройки.

Координаты зачистки № 1 – 58°35.648400' с.ш., 49°38.413500' в.д.

Далее был обследован участок № 43:40:000340:54. На нем также было зафиксировано скопление строительного мусора в центральной части участка (вследствие проведения работ по демонтажу дома № 30 по Хлебозаводскому проезду), поэтому учитывая небольшое количество свободного места, было принято решение заложить шурф № 2 в северо-западной части участка.

Шурф № 2 (рис. 5-6, 32-37) располагается на задернованной площадке в северо-западной части земельного участка № 43:40:000340:54, в 13 м к югу от жилого дома № 28 по Хлебозаводскому проезду, в 15 м к северо-западу от скопления строительного мусора, расположенного в центральной части участка (оставшегося от демонтажа жилого дома № 30 по Хлебозаводскому проезду), в 55 м к юго-западу от жилого дома по ул. Маклина, д. 60А, в 995 м к востоку от р. Люльченка.

В ходе его выборки получена следующая стратиграфическая картина.

слой	мощность (м)
дерн	0,08-0,1
переотложенная красно-коричневая глина с мощным включением строительного мусора	0,4-0,45
коричневый суглинок	0,15-0,2
красно-коричневая глина	ниже

Во время выборки шурфа № 2 археологические предметы и признаки культурного слоя не обнаружены. Слой переотложенной красно-коричневой глины с мощным включением строительного мусора представляет собой следы выравнивания участка и строительных работ на нем в советский период. Слой коричневого суглинка представляет собой погребенный слой природной почвы, существовавшей до появления на участке жилой застройки.

Координаты шурфа № 2 – 58°35.677800' с. ш., 49°38.370240' в. д.

Последним был обследован земельный участок № 43:40:000340:11. Учитывая скопление в северной и восточной частях участка вагончиков и строительных материалов, было принято заложить шурф № 3 в центральной, свободной части участка.

Шурф № 3 (рис. 5-6, 43-48) располагается на задернованной площадке в центральной части земельного участка № 43:40:000340:11, в 16 м к западу от жилого дома по ул. Маклина, д. 60А, в 19 м к востоку от жилого дома № 28 по Хлебозаводскому проезду, в 33 м к юго-востоку от жилого дома по ул. Маклина, д. 60, в 875 м к востоку от р. Люльченка.

В ходе его выборки получена следующая стратиграфическая картина.

слой	мощность (м)
переотложенный коричневый суглинок с мощным включением угля и строительного мусора	0,35-0,4
переотложенная красно-коричневая глина с включениями мусора	0,25-0,3
красно-коричневая глина	ниже

Во время выборки шурфа № 3 археологические предметы и признаки культурного слоя не обнаружены. Слой переотложенного коричневого суглинка с мощным включением угля и строительного мусора и слой переотложенной красно-коричневой глины с включениями мусора представляют собой следы выравнивания участка и строительных работ на нем в советский и современный периоды.

Координаты шурфа № 4 – 58°35.692423' с. ш., 49°38.405693' в. д.

Заключение

В результате исследования территории размещения объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове», объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не выявлено. Кроме того, определено, что указанный участок в силу пространственной удаленности не входит в территории, сопряженные с известными объектами археологического наследия, а именно, в их охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; зоны охраняемого природного ландшафта. Вследствие всего этого земляные работы на территории участка могут быть рекомендованы к согласованию без ограничений.

При этом в ходе проведения земляных работ также необходимо учитывать, что некоторые виды археологических памятников не могут быть выявлены существующими на настоящий момент методами исследования, что не исключает вероятность их обнаружения при проведении земляных работ. В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия

в управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области (610019, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 69, т. 27-27-41). Предприятиям и организациям, производящим работы на территории обследованных участков, необходимо в обязательном порядке проинформировать своих сотрудников о вероятности обнаружения ими объектов культурного наследия.

Альбом иллюстраций






Рис. 1. Карта Кировской области с указанием участков проведения археологических работ в г. Кирове на з/у с кадастровыми номерами 43:40:000340:47, 43:40:000340:54, 43:40:000340:11 по Хлебозаводскому проезду в 2024 г.



● -участок проведения археологических работ

Рис. 2. Карта муниципального образования "Город Киров" с указанием участка проведения археологических работ на з/у с кадастровыми номерами 43:40:000340:47, 43:40:000340:54, 43:40:000340:11 по Хлебозаводскому проезду в 2024 г.



● - место проведения археологических работ

0 1,5 3 км

Рис. 4. Топографическая карта части Вятского уезда 1886 года с указанием участка проведения археологических работ в г. Кирове на з/у с кадастровыми номерами 43:40:000340:47, 43:40:000340:54, 43:40:000340:11 по Хлебозаводскому проезду в 2024 г.



— граница обследованных земельных участков ■ - шурф ● - зачистка

Рис. 5. Спутниковая карта части г. Кирова с указанием обследованных в 2024 г. з/у с кадастровыми номерами 43:40:000340:47, 43:40:000340:54, 43:40:000340:11 по Хлебозаводскому проезду с указанием заложённых шурфов и зачисток.
Ресурс: SAS.Планета. Bing Maps-спутник. Дата: 20.06.2022 г.



Рис. 7. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на западную часть з/у № 43:40:000340:47. Вид с востока.



Рис. 8. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на западную часть з/у № 43:40:000340:47. Вид с востока.



Рис. 9. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на восточную часть з/у № 43:40:000340:47. Вид с запада.



Рис. 10. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на восточную часть з/у № 43:40:000340:47. Вид с запада.



Рис. 11. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на северную часть з/у № 43:40:000340:47. Вид с юга.



Рис. 12. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на южную часть з/у № 43:40:000340:47. Вид с севера.



Рис. 13. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на центральную часть з/у № 43:40:000340:47. Вид с севера.



Рис. 14. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на центральную часть з/у № 43:40:000340:47. Вид с юга.



Рис. 15. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 16. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Шурф № 1. Общий вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 17. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Шурф № 1. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с севера.



Рис. 18. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Шурф № 1. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с севера.



Рис. 19. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 1. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 20. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 1. Рекультивация. Вид с севера.



Рис. 21. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Зачистка № 1. Общий вид до начала работ. Вид с севера.




Рис. 22. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Зачистка № 1. Общий вид до начала работ. Вид с северо-востока.



Рис. 23. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Зачистка № 1. Вид с севера.



Рис. 24. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Общий вид на западную часть з/у № 43:40:000340:54. Вид с востока.



Рис. 25. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на западную часть з/у № 43:40:000340:54. Вид с востока.



Рис. 26. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на восточную часть з/у № 43:40:000340:54. Вид с запада.



Рис. 27. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на восточную часть з/у № 43:40:000340:54. Вид с запада.



Рис. 28. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на северную часть з/у № 43:40:000340:54. Вид с юга.



Рис. 29. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на южную часть з/у № 43:40:000340:54. Вид с севера.



Рис. 30. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на центральную часть з/у № 43:40:000340:54. Вид с юга.



Рис. 31. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Общий вид на центральную часть з/у № 43:40:000340:54. Вид с севера.



Рис. 32. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Шурф № 2. Общий вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 33. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 2. Общий вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 34. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 2. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 35. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 2. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 36. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 2. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 37. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 2. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 38. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на западную часть з/у № 43:40:000340:11. Вид с востока.



Рис. 39. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на восточную часть з/у № 43:40:000340:11. Вид с запада.



Рис. 40. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на северную часть з/у № 43:40:000340:11. Вид с юга.



Рис. 41. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на южную часть з/у № 43:40:000340:11. Вид с севера.



Рис. 42. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Общий вид на центральную часть з/у № 43:40:000340:11. Вид с юго-востока.



Рис. 43. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 3. Общий вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 44. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 3. Общий вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 45. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 3. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с севера.



Рис. 46. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.

Шурф № 3. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с севера.



Рис. 47. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Шурф № 3. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 48. Археологическая разведка на участке строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове» в 2024 г.
Шурф № 3. Рекультивация. Вид с севера.



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Либкнехта, д. 69
г. Киров обл., 610019
тел. (8332) 27-27-41
kirovokn43@mail.ru

Директору
ООО «Инженерные изыскания»

Бахтину С.Ю.

Героя Костина ул., д. 4, пом. 1004,
г. Киров, 610007

22.03.2024 № 430-55-01-14

На № 627 от 22.03.2024

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по объекту «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове»

На участке реализации проектных решений по титулу: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, встроенным детским садом на 80 мест и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с кадастровыми номерами 43:40:000340:11, 43:40:000340:47, 43:40:000340:54 в г. Кирове», отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия.

Испрашиваемый участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области не располагает.

В связи с вышеизложенным информируем, что в 2024 году порядок определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками

объекта культурного наследия, установленный статьями 28, 30 – 32 и 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», применяется с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ».

Дополнительно сообщаем, что с 2022 года вы можете подать заявку о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке через Единый портал государственных и муниципальных услуг с использованием Платформы государственных услуг и сервисов. Инструкция для подачи заявки размещена в разделе новости официального сайта управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев

Брызгалов Юрий Павлович
(8332) 27-27-41 доп. 4108

