

## АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96, при производстве работ по объекту «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96»**

Дата начала проведения экспертизы	05.12.2023
Дата окончания проведения экспертизы	14.12.2023
Место проведения экспертизы	г. Киров, г. Москва
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Асгард»

### Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	<b>Хаутиев Шарпудин Маулиевич</b>
Образование	Высшее. Воронежский Государственный университет, Юридический факультет, в 1999 году номер диплома №АВС 0942814 «Балаковский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации», 2012 г. №ПП-I 723817 (Реконструкция и реставрация памятников архитектурного наследия) Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук; ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» Минобрнауки России, 2022 г., диплом о профессиональной переподготовке № 5126 от 25.02.2022 (Градостроительство)
Специальность	Юрист, архитектор-реставратор
Учёная степень (звание)	Не имеется
Стаж работы	15 лет (по профилю экспертной деятельности)
Место работы, должность	1-й заместитель директора Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» г. Москва
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от № 2032 от 25.12.2019: объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения

	<p>данных объектов в реестр;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия;</li> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия</li> </ul>
--	--

### **Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Я, эксперт Хаутиев Шарпудин Маулиевич, признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперт не имеет с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

### **Цели и объекты экспертизы**

#### Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96, при производстве работ по объекту «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного

фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96» (Шифр 759-АГ-ОС, ООО «Асгард», 2023 г.).

#### Объект экспертизы:

Проектная документация: «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96, при производстве работ по объекту «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96», выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Асгард».

#### **Перечень документов, представленных на экспертизу**

Проектная документация: Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96, при производстве работ по объекту «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96» (г. Нижний Новгород, 2023 г.), выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Асгард» (далее – РАЗДЕЛ), в составе:

##### *1. Общие положения*

*1.1. Обоснование необходимости разработки РАЗДЕЛА (Анализ зон влияния окружающей застройки, включая перечень объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния*

*1.2. Основание для разработки раздела*

*1.3. Структура раздела*

*1.4. Цель*

*1.5. План научно-исследовательских работ*

*1.6. Основные положения действующего законодательства по обеспечению сохранности объектов культурного наследия*

*1.7. Общее описание участка проведения работ по ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*

*1.8. Краткая характеристика природных и техногенных условий района, влияющих на организацию и производство работ*

*1.9. Общая инженерно-геологическая характеристика района строительства (участка проведения работ)*

*1.10. Сведения об объектах, указанные в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с определением типа возможного воздействия*

##### *2. Общая характеристика ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ*

*3. Сведения о планируемых работах, предусмотренных ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*

*4. Оценка воздействия предполагаемых к проведению работ по ПРОЕКТУ на ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ*

*4.1. Определение необходимости выполнения раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия на территории работ по ПРОЕКТУ*

4.2. Оценка соответствия принятых проектных решений градостроительным регламентам и режимам использования земель

4.3. Вывод о наличии, либо отсутствии негативного воздействия проводимых работ по ПРОЕКТУ на ОБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ и необходимости разработки мер по обеспечению их сохранности

Список литературы и источников

Приложения:

Приложение №1. Исходно-разрешительная документация:

- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МКРФ 01462 от 12 февраля 2014 г., выданной Министерством Культуры РФ

- Государственный контракт №45-ЗакЭА/23 на выполнение работ по разработке проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия УФСБ России по Кировской области (ИКЗ: 23 1 43 48008670 434501001 0005 001 0000 243);

Приложение №2. Специалистами ООО «АСГАРД» в 2023 г. разработана научно-проектная документация: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 9б», состоящая из следующих разделов:

Раздел 1. Предварительные работы (ПР).

Книга 1. Исходно-разрешительная документация (Шифр 759-АГ-ИРД)

Книга 2. Предварительные исследования. Приложения: Технический отчет (акт технического состояния) по результатам инженерного обследования объекта. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (Шифр 759-АГ-ПИ)

Книга 3. Фотофиксация с составлением схем фотофиксации (Шифр 759-АГ-ФФ)

Книга 4. Противоаварийные работы (Шифр 759-АГ-ПР)

Раздел 2. Комплексные научные исследования (НИ)

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования (Шифр 759-АГ-ИС)

Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования (обмерные чертежи) (Шифр 759-АГ-ОЧ)

Книга 3. Отчет об инженерно-техническом обследовании состояния объекта культурного наследия (обследование строительных конструкций здания) (Шифр 759-АГ-ИИ)

Книга 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам (Шифр 759-АГ-ХТИ)

Книга 5. Методические рекомендации по реставрации и ремонту (Шифр 759-АГ-МР)

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления (ЭП)

Стадия I. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)

Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений (Шифр 759-АГ-ОПЗ)

Книга 2. Архитектурные решения (Шифр 759-АГ-АР.ЭП)

Книга 3. Конструктивные решения (Шифр 759-АГ-КР.ЭП)

Стадия II. Проект (П)

Книга 1. Пояснительная записка (Шифр 759-АГ-ПЗ)

Книга 2. Архитектурные решения (Шифр 759-АГ-АР)

Книга 3. Конструктивные решения (Шифр 759-АГ-КР)

*Книга 4. Система электроснабжения (архитектурная подсветка, молниезащита) (Шифр 759-АГ-ИОС1)*

*Книга 5. Проект организации реставрации (строительства) (Шифр 759-АГ-ПОС)*

*Книга 6. Сводные сметный расчет (Шифр 759-АГ-СМ)\**

*\* Рабочая проектно-сметная документация (Р) (Не является обязательным раздел в соответствии с Письмом МК РФ 25.03.2014 г. №52-01-39/12 «Разъяснение о научно-проектной проектной документации»)*

**Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:** отсутствуют.

#### **Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

Экспертом в процессе проведения экспертизы:

- рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы;
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации), включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, собранные в ходе экспертизы;

- осуществлено аналитическое изучение РАЗДЕЛА в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно: соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории, научной обоснованности предлагаемых проектных решений.

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу проектная документация является достаточной для подготовки заключения экспертизы. Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

#### **Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований**

Специалистами ООО "Асгард" в 2023 г. разработана документация: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96», (Шифр 759-АГ) (далее по тексту – ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ).

Здание расположено в центральной части города Киров, на ул. Ленина, с отступом в глубину квартала. Перед домом устроен садовый партер, который от улицы отделяет литая ограда с кирпичными столбами и цокольной частью. Доступ на территорию осуществляется через ворота с калиткой. Территория вокруг объекта благоустроена, покрыта травянистой растительностью, кустарником и деревьями. Рельеф участка спокойный. За домом сохранился построенный одновременно с ним каменный корпус служб (амбар).

Здание кирпичное, двухэтажное, с цокольным этажом и трехъярусной башней. Представляет собой творение известного вятского архитектора И.А. Чарушина, образец

эkleктичной архитектуры начала XX века с весьма необычным романтическим образом средневекового замка. Своеобразное динамичное объемно-композиционное решение обуславливает интересное видовое раскрытие постройки при обходе. Большой интерес представляет и решение оформленного в различной стилистике интерьера.

Здание было построено как жилой дом пароходоладельца, купца и промышленника Тихона Филипповича Булычева и связано с событиями первой мировой (1914–1918) и гражданской (1918–1920) войн. Для своего времени было весьма благоустроенным: имело водопровод, канализацию, систему вентиляции, электрическое освещение, телефон, водяное отопление (отопительные приборы демонтированы и заменены новыми в 2009 г.). В доме даже был устроен лифт (первый в городе), располагался он в смежном с парадной лестницей коридоре. Ныне лифтовая шахта замурована.


Габаритные размеры здания: длина – 37 м, ширина – 35 м, высота трехэтажной части – 16,5 м, двухэтажной – 11 м, с башней – 21,5 м. Физический объем – около 10200 куб.м.

До настоящего времени сохранилась отделка в парадных коммуникационных помещениях. В интерьере холла первого этажа сохранилась живопись на стенах и потолках в восточной стилистике, проемы стрельчатой формы декорированы угловыми колонками, на полах – метлахская плитка. В ряде помещений первого и второго этажей сохранились штукатурные тянутые карнизы, фризы с лепным растительным орнаментом, орнаментальная настенная живопись и оклейка расписными «обоями», расписной перспективный портал. В части помещений первого этажа на потолках имеется живопись после поновления. В одном из кабинетов сохранился камин с отделкой из разных пород камня. На лестницах сохранились мраморные ступени и подлинные металлические ограждения. На боковой мраморной стене входной лестницы вестибюля высечена золотая надпись: «Дом проектировал и построил классный художник I-й степени архитектор Иван Аполлонович Чарушин в 1908–1911 г.г.». Сохранился ряд первоначальных деревянных филенчатых дверей – одно- и двухполотенных, с накладной профильной раскладкой, глухих и с витражным заполнением. В башне сохранилось несколько первоначальных оконных рам – сложного рисунка, украшенных объемной резьбой; на чердаке – рамы слуховых окон с «розанами». До нашего времени также сохранились элементы мебелировки – зеркало в рамке стрельчатой формы на первом этаже.


В 2002-2004 гг. в здании проведены реставрационные и ремонтные работы. В настоящее время в здании размещается Управление ФСБ России по Кировской области.

В соответствии с Генеральным планом г. Кирова территория проектирования размещается в функциональной зоне «Жилая. Смешанная и общественно-деловая застройка».


В соответствии с ПЗЗ г. Киров территория проектирования размещается в территориальной зоне И-1 – зона жилой и общественно-деловой застройки.



Ил. 4. Фрагмент ситуационной схемы города Киров с указанием расположения земельного участка проведения работ по ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Ил. 5. Выкопировка из научно-проектной документации: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96» (Шифр 759-АГ).



Ил. 6. Выкопировка из Приложения №1 к предмету охраны исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)» Решения Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 01 октября 2021 г. №23 «О внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 №122».

### Условные обозначения


 Граница территории исторического поселения

#### ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ


-  Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального значения
-  Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения
-  Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения
-  Выявленные объекты культурного наследия

Ил. 7. Выкопировка Приложения №1 к предмету охраны исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)» Решения Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 01 октября 2021 г. №23 «О внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 №122».

## 3. Графическое описание границы территории Объекта



Условные обозначения:



Объект

Граница территории Объекта

1,2,3,....


Характерные точки границы территории Объекта

*Ил. 8. Выкопировка из Решения Министерства культуры Кировской области от 13 декабря 2016 г. №610 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»*

Участок проектирования находится в Первомайском районе города Киров, ограничен с запада – улицей Ленина, с севера – участками с кадастровыми номерами 43:40:000329:38, 43:40:000329:40, 43:40:000329:54; с востока - участками с кадастровыми номерами 43:40:000329:40, 43:40:000329:53, с юга - участками с кадастровыми номерами 43:40:000329:43, 43:40:000329:44, 43:40:000329:45.

Работы по ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ будут проводиться на земельном участке с кадастровым номером, согласно данным публичной кадастровой карты на декабрь 2023 г.:

- 43:40:000329:39, категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для размещения нежилого помещения; адрес: Кировская обл, г Киров, ул Ленина, д 96.



*Ил. 9. Фрагмент публичной кадастровой карты г. Киров с указанием кадастрового земельного участка с границами проектирования, согласно данным ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ*

Таким образом, можно сделать вывод, что:

**Работы по ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ будут происходить:**

- в границах исторического поселения «Город Киров (Хлынов, Вятка)», утвержденных Постановлением Правительства Кировской области от 21 июля 2015 года №49/394 «О перечне исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Кировской области» (с изменениями на 30 сентября 2021 года) (в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.09.2021 № 524-П), где утвержден предмет охраны исторического поселения «Горд Киров (Хлынов, Вятка), решением Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 01 октября 2021 г. №23 «О внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 №122»;

- в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», утвержденных Решением Министерства культуры Кировской области от 13 декабря 2016 г. №610 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта».

Сведения об объектах культурного наследия, непосредственно связанных с участком  
планируемого строительства

***Историческая справка и общая характеристика объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96)***

Объект культурного наследия «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» поставлен на охрану Решением Исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов от 28 марта 1983 г. №6/191 "О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области".

Номер в едином реестре объектов культурного наследия – 431610614510005

Адрес – Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96

Вид объекта – Памятник

Общая видовая принадлежность – Памятник истории

Дата создания – 1919 г.

Особняк купца и промышленника Тихона Филлиповича Булычева в г. Вятка (ныне г. Киров) на улице Николаевской (ныне ул. Ленина) был спроектирован архитектором Иваном Аполлоновичем Чарушиным в 1909 году. В качестве образа для постройки здания послужил замок Мирамаре в средневековом стиле, расположенный в Италии.

Строительство дома согласно сопоставлению данных окладной книги и ведомости окладного налога было начато не ранее 1910 года, в 1911 году стены здания были построены. Внутренняя отделка продолжалась до 1914 года. В оценочных сведениях о вновь выстроенных и переустроенных зданиях в городе Вятке за 1914 год домовладение Т.Ф. Булычева описывается как уже построенный каменный двухэтажный дом с подвальным этажом, в помещениях окончены все отделочные работы, но в доме проживает только прислуга.

С началом Первой Мировой войны в Вятке стали создаваться первые социальные организации. В 1915 году по инициативе губернатора А.Г. Чернявского и членов Всероссийского общества Красного Креста была создана особая организация «Общество помощи семьям запасных нижних чинов и ратников ополчения Вятской губернии, призванных в мобилизацию 1914 года», имевшая своей целью облегчить положение семейств солдат. Губернатор предложил создать приют для сирот из семей солдат. В связи с тем, что строительство приюта займет значительное время и средства, им было предложено обратиться к купцу Т.Ф. Булычеву с предложением уступить обществу его новый, ещё не заселённый дом. В письме к Булычёву губернатор писал: «Мне известно, что современная стоимость дома значительно превышает ту сумму, которую Общество помощи семьям запасных могло бы уплатить Вам, т.е. 100 тыс. рублей. Если бы поэтому Вам угодно было согласиться уступить за эту сумму Ваш дом, засчитав, таким образом, разницу между предлагаемой суммой современной стоимостью дома в дар Общества, я мог бы внести этот вопрос на разрешение экстренного собрания Общества помощи семьям запасных и о решении его Вас немедленно уведомить для дальнейших переговоров.» Владелец особняка,

согласился продать дом обществу за предложенную сумму с тем условием, чтобы все благотворительные учреждения в этом доме носили его имя.

10 апреля 1915 года была совершена купчая, после этого начались работы по приготовлению дома к открытию в нём благотворительного учреждения. Все работы по оборудованию и обстановке здания велись под руководством архитектора И.А. Чарушина. Уже 20 мая состоялось освящение и торжественное открытие здания, получившего название: «Дом инвалидов и сирот великой войны 1914–1915 гг.» В здании могли разместиться сто инвалидов и сто детей-сирот.


Через год в общественных кругах возникло предложение передать дом, малоиспользуемый инвалидами под размещение музея. В 1918 году Вятский губернский исполком Советов рабочих и солдатских депутатов вынес постановление о передаче в ведение культурно-просветительного отдела бывшего дома инвалидов для устройства в нём в память великой русской революции «Дома Науки, Искусств и Общественности». Ремонт и переустройством здания под музей руководил архитектор И.А. Чарушин. Однако, в связи с началом Гражданской войны ремонтные работы в здании музея затянулись и не были окончены.

В апреле 1919 года в Вятку был перемещен штаб 3-й армии Восточного фронта, который расположился в бывшем доме Т.Ф. Булычёва. 15 апреля 1919 года в нем состоялось объединённое собрание губернских и городских, партийных, советских и профсоюзных организаций по вопросам мобилизации трудящихся губернии на борьбу с Колчаком. По распоряжению губисполкома здесь разместилось Губчека (затем НКВД, КГБ). В середине XX века в непосредственной близости от здания с северной стороны органами безопасности был построен новый крупный четырехэтажный каменный корпус (сдан в эксплуатацию в 1950-х годах), который соединили с историческим зданием надземным переходом.

В июне 1972 года на здании открыта мемориальная доска: «В этом доме с 12 апреля по 14 июля 1919 года находился штаб 3-й армии Восточного фронта» (скульптор А.И. Веселков, г. Киров). Решением облисполкома от 28.03.1983 г. № 6/191, здание поставлено на учёт как памятник местного значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта, 1919 г.»

В 1995–2002 годах на особняке была проведена фрагментарная реставрация фасадов памятника с воссозданием двуглавых орлов (были утрачены после 1918 г.) и химер (скульпторы К.И. Коциенко и В.А. Бондарев). Документацию на реставрацию выполнила Проектная научно-реставрационная строительная фирма «Анфилада-Р» (г. Киров), производство работ – фирма «АРСО» (г. Киров).

**Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики объекта культурного наследия:**



*Ил 10. Вятка. Дом Т.Ф. Булычева. Фотооткрытка, 1911-1912 гг.*

Планировочные характеристики объекта культурного наследия (согласно предмету охраны, утвержденному Решением департамента культуры Кировской области от 10.12.2014 № 554 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»)

1. Градостроительные характеристики здания: местоположение здания по улице Ленина с отступом в глубину квартала.

2. Объемно-пространственная композиция здания:

2.1. Сложносоставное в плане, состоящее из шести условных блоков: центральный блок, северный блок, южный блок, башня, северо-восточное крыло, юго-восточное крыло.

2.2. Двухэтажное, с цокольным этажом и трёхъярусной башней.

2.3. Крыша скатная, чердачная.

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания:

3.1. Общие элементы:

- оконные проёмы типа 1 цокольного этажа, имеющие стрельчатую форму, обрамленные плоской рамкой с замковым камнем, украшенным головой льва;

- оконные проёмы типа 2 в уровне первого этажа, имеющие прямоугольную форму, украшенные двумя квадратными подоконными филёнками с квадрофилем, а также профилированной подоконной доской и простым профилированным сандриком; при этом объединены в кассету общей лучковой рамкой с оконными проёмами типа 3 в уровне второго этажа;

- оконные проёмы типа 3 в уровне второго этажа, имеющие лучковую форму, украшенные подоконным орнаментом в виде стрельчатых арочек, опирающихся на кронштейны; при этом объединены в кассету общей лучковой рамкой с оконными проёмами типа 2 в уровне первого этажа;

- оконные проёмы типа 4 в уровне первого этажа циркульного юго-восточного крыла, имеющие прямоугольную форму и являющиеся увеличенными по высоте по сравнению с оконными проёмами типа 2;

- оконные проёмы типа 5 в уровне первого этажа, имеющие прямоугольную форму, украшенные лучковой рамкой и двумя квадратными подоконными филёнками с квадрофилем, а также профилированной подоконной доской и простым профилированным сандриком;

- розетки типа 1 в форме окружности с размещённым в центре квадрофилем;

- розетки типа 2 в форме окружности с размещённой в центре головой химеры, раскрывшей пасть;

- венчающий карниз типа 1, представляющий собой чередование участков простого ступенчатого карниза и аркатуры из трёх арочек, поддерживаемых кронштейнами;

- венчающий карниз типа 2, представляющий собой ступенчатый карниз с подзором из пояса уступчатых кронштейнов;

- оформленный лекальным кирпичом декоративный уступ цокольного этажа, разделяющий цокольный и первый этажи, а так же выделяющий цоколь.

### 3.2. Западный фасад:

- одна ось прямоугольного дверного проёма, располагающегося в уровне цокольного этажа башни;

- одна ось оконного проёма типа 1 башни;

- две оси прямоугольных оконных проёмов, расположенных в уровне первого яруса башни и украшенных П-образным сандриком с гирьками;

- одна ось лучкового балконного дверного проёма, расположенного в уровне второго яруса башни и украшенного пинаклями и розеткой типа 1;

- одна ось лучкового оконного проёма, расположенного в уровне второго яруса башни и украшенного подоконным орнаментом в виде стрельчатых опирающихся на кронштейны арочек, дополненных пинаклями, а также розеткой типа 1;

- две оси лучковых оконных проёмов, расположенных в уровне третьего яруса башни и украшенных профилированной подоконной доской, поддерживаемой ступенчатыми кронштейнами, чередующимися с круглыми квадрофилиями;

- три оси оконных проёмов типа 1 северного блока;

- три оси оконных проёмов типа 2 северного блока;

- три оси оконных проёмов типа 3 северного блока;

- три оси оконных проёмов типа 1 южного блока;

- три оси оконных проёмов типа 2 южного блока;

- три оси оконных проёмов типа 3 южного блока;

- четыре розетки типа 2 северного блока, расположенные между осей оконных проёмов;

- четыре розетки типа 2 южного блока, расположенные между осей оконных проёмов;

- одна ось оконного проёма типа 1 пятигранного эркера;

- одна ось прямоугольного оконного проёма, расположенного в уровне первого этажа пятигранного эркера и украшенного П-образным сандриком с гирьками;

- одна ось лучкового оконного проёма, расположенного в уровне второго этажа пятигранного эркера и украшенного подоконным орнаментом в виде стрелчатых опирающихся на кронштейны арочек, а также лучковым сандриком с гирьками;
- две оси узких прямоугольных оконных проёмов, расположенных на боковых гранях в уровне первого этажа пятигранного эркера;
- две оси узких лучковых оконных проёмов, расположенных на боковых гранях в уровне второго этажа пятигранного эркера;
- одна ось прямоугольного дверного проёма, расположенного по оси симметрии центрального блока в уровне цокольного и первого этажей, объединённого с лучковым оконным проёмом лучковым наличником; две оси оконных проёмов, расположенных в уровне цокольного (стрелчатые оконные проёмы) и первого (лучковые оконные проёмы) этажей центрального блока, объединённых лучковым наличником и фланкирующих прямоугольный дверной проём;
- одна ось оконного проёма типа 1 балкона южного блока;
- одна ось стрелчатого оконного проёма, расположенного в уровне первого этажа балкона южного блока; одна ось лучкового балконного дверного проёма, расположенного по оси симметрии центрального блока в уровне второго этажа;
- две оси лучковых оконных проёмов, расположенных в уровне второго этажа центрального блока, фланкирующих лучковый балконный дверной проём и объединённых с ним в стрелчатую нишу, украшенную стрелчатой рамкой с массивными кронштейнами;
- пятигранный эркер, ограничивающий с юга фасад южного блока;
- повышенный аттик с нишами, украшенными геометрическим орнаментом и пинаклями, венчающий пятигранный эркер;
- ризалит центрального блока; гранёные столбики с башенками, украшенными нишами с геометрическим орнаментом, фланкирующие ризалит центрального блока;
- зубчатый аттик с башенками, венчающий центральный блок;
- балкон второго яруса башни, ограждённый столбиками и каменной решёткой с рисунком в виде стрелчатых арочек;
- квадратный балкон-терраса на столбах, усиленных контрфорсами с сидящими на них химерами, расположенный по оси симметрии центрального блока, ограждённый столбиками с вазонами и каменной решёткой с рисунком в виде стрелчатых арочек;
- профилированный карниз, венчающий северный и южный блоки;
- профилированный карниз с подзором из аркатурного пояска, венчающий эркер;
- аттик, завершающий башню, в виде зубцов с четырьмя башенками по углам, дополненный профилированным карнизом в виде пояска с квадратными нишами и лучковой аркатурой с гирьками;
- декоративный уступ цокольного этажа.

### 3.3. Южный фасад:

- три оси оконных проёмов типа 1 южного блока;
- три оси оконных проёмов типа 2 южного блока;
- три оси оконных проёмов типа 3 южного блока;
- одна ось прямоугольного дверного проёма, расположенного в уровне цокольного этажа ризалита центрального блока;
- одна ось оконного проёма типа 2 ризалита центрального блока;
- одна ось оконного проёма типа 3 ризалита центрального блока;

- венчающий карниз типа 1 южного блока; венчающий карниз типа 1 юго-восточного крыла;
- зубчатый аттик, венчающий южный блок;
- балкон южного блока, усиленный контрфорсами и ограждённый столбиками с вазонами и каменной решёткой с рисунком в виде стрельчатых арок;
- четыре оси оконных проёмов типа 1 балкона южного блока;
- одна ось прямоугольного дверного проёма, расположенного в уровне цокольного этажа балкона южного блока;
- пять осей стрельчатых оконных проёмов, расположенных в уровне первого этажа балкона южного блока;
- пять осей оконных проёмов типа 1 южного блока;
- четыре оси оконных проёмов типа 3 юго-восточного крыла;
- четыре оси оконных проёмов типа 4 юго-восточного крыла;
- четыре оси оконных проёмов типа 1 юго-восточного крыла;
- контрфорсы юго-восточного крыла; две розетки типа 2 между осями оконных проёмов южного блока;
- одна ось прямоугольного дверного проёма, расположенного в уровне цокольного этажа северо-восточного крыла;
- четыре оси оконных проёмов типа 1 северо-восточного крыла;
- четыре оси оконных проёмов типа 5 северо-восточного крыла;
- венчающий карниз типа 2 северо-восточного крыла; зубчатый аттик с башенками, венчающий центральный блок;
- декоративный уступ цокольного этажа.

#### 3.4. Восточный фасад:

- пять осей оконных проёмов типа 1 циркульной части юго-восточного крыла;
- пять осей оконных проёмов типа 4 циркульной части юго-восточного крыла;
- пять осей оконных проёмов типа 3 циркульной части юго-восточного крыла;
- венчающий карниз типа 1 юго-восточного крыла; контрфорсы юго-восточного крыла;
- одна ось прямоугольного дверного проёма, расположенного в уровне цокольного этажа лестничной клетки юго-восточного крыла;
- одна ось прямоугольного оконного проёма, расположенного в уровне первого этажа лестничной клетки юго-восточного крыла;
- одна ось прямоугольного оконного проёма, расположенного в уровне между первым и вторым этажом лестничной клетки юго-восточного крыла;
- одна ось лучкового оконного проёма, расположенного в уровне второго этажа лестничной клетки юго-восточного крыла;
- три оси оконных проёмов типа 1 центрального блока, при этом южное окно шире двух северных;
- одна ось оконного проёма типа 5 центрального блока;
- две оси лучковых оконных проёмов, расположенных в уровне второго этажа центрального блока, поставленных на профилированную подоконную доску;
- две оси квадратных оконных проёмов, расположенных в уровне первого этажа центрального блока, поставленных на подоконную доску;

- две оси узких лучковых оконных проёмов лестничной клетки, расположенных в уровне между первым и вторым этажом центрального блока, поставленных на подоконную доску и расположенных в нише;

- две оси небольших лучковых оконных проёмов, расположенных в уровне второго этажа центрального блока;

- простой профилированный карниз, венчающий второй этаж;

- две оси лучковых оконных проёмов чердака центрального блока;

- пять осей оконных проёмов типа 1 северо-восточного крыла; две оси оконных проёмов типа 5 северо-восточного крыла;

- две оси ложных оконных проёмов типа 5 северо-восточного крыла; аттик в две оси лучковых оконных проёмов, венчающий северо-восточное крыло;

- венчающий карниз типа 2 северо-восточного крыла;

- одна ось лучкового оконного проёма, расположенного в уровне второго яруса башни и украшенного подоконным орнаментом в виде стрельчатых опирающихся на кронштейны арочек, дополненных пинаклями, а так же розеткой типа 1;

- две оси лучковых оконных проёмов, расположенные в уровне третьего яруса башни и украшенные профилированной подоконной доской, поддерживаемой ступенчатыми кронштейнами, чередующимися с круглыми квадрофилиями;

- аттик, завершающий башню, в виде зубцов с четырьмя башенками по углам, дополнен профилированным карнизом в виде пояска с квадратными нишами, а также лучковой аркатурой с гирьками; декоративный уступ цокольного этажа.

### 3.5. Северный фасад:

- три оси оконных проёмов типа 5 северо-восточного крыла;

- три оси оконных проёмов типа 1 северо-восточного крыла;

- пятигранный эркер северо-восточного крыла; три оси оконных проёмов типа 1 эркера северо-восточного крыла;

- три оси оконных проёмов типа 5 эркера северо-восточного крыла;

- аттик с одной осью лучкового оконного проёма, завершающий эркер северо-восточного крыла;

- венчающий карниз типа 2 северо-восточного крыла;

- пять осей оконных проёмов типа 1 северного блока; пять осей оконных проёмов типа 2 северного блока;

- пять осей оконных проёмов типа 3 северного блока; одна ось оконного проёма типа 2 ризалита центрального блока;

- одна ось оконного проёма типа 3 ризалита центрального блока;

- венчающий карниз типа 1 северного блока; ризалит северного блока в две оси проёмов, расположенный с запада фасада;

- две оси оконных проёмов типа 3 ризалита северного блока;

- две оси оконных проёмов типа 1 юго-восточного крыла;

- зубчатый аттик с башенками, венчающий центральный блок;

- декоративный уступ цокольного этажа.

### 4. Внутренние помещения:

- масляная роспись потолка комнаты, расположенной с юга от парадного вестибюля;

- масляная роспись потолка зала, расположенного с юга от парадного вестибюля;

- масляная роспись парадного вестибюля; масляная роспись парадной лестницы;

- ограждения парадной лестницы с накладными венками и гирляндами;

- литая винтовая лестница с деревянными балясинами, расположенная в башне;
- деревянное заполнение дверного проёма, ведущего в северный от парадного вестибюля зал;
- метлахская плитка парадного вестибюля.

Здание расположено в центральной части города Киров, на ул. Ленина, с отступом в глубину квартала. В окружении здания преобладает застройка советского периода. Перед домом устроен садовый партер, который от улицы отделяет литая ограда с кирпичными столбами и цокольной частью. За домом сохранился построенный одновременно с ним каменный корпус служб (амбар).

Здание кирпичное, двухэтажное, с цокольным этажом и трехъярусной башней. Объемно-пространственная композиция стилизована под средневековый замок в неоготическом стиле, состоящий из множества небольших объёмов. Вокруг центрального поперечного объёма, с входной группой komponуются остальные части здания.

Композиция западного фасада здания, обращенного на улицу, образована по принципу симметрии с выступающим повышенным объемом входной группы по центру и основным объемом в шесть световых осей, в то же время симметрия нарушается трехъярусной башней, поставленной диагонально на северном углу, а в противовес ей на южном углу выступает пятигранный повышенный объем эркера. Центральный объем акцентирован трехчастным окном в декоративной стрельчатой арке с массивными кронштейнами, фланкирован башенками по углам и увенчан зубчатым аттиком, завершенным аркадой, напоминающей машикули с зубцами мерлонов. На башенках размещены фигуры двуглавых орлов (были выполнены во время устройства Дома инвалидов в 1915 г.). Входная группа представлена балконом-террасой на столбах, выполняющим роль навеса над парадным подъездом. Столбы балкона, несущие крестовый свод, подпирают контрфорсы с сидящими на них фигурами химер. Балкон имеет ажурное ограждение, угловые столбики украшены архитектурными вазами. Входная дверь объединена со стрельчатым окном первого этажа профильным обрамлением, с двух сторон к ней примыкают узкие боковые окна стрельчатой формы. Квадратная в плане башня имеет балкон с ажурным ограждением, акцентирована укрупненным стрельчатым окном на третьем ярусе и завершается аттиком в виде зубцов и четырьмя башенками по углам. Эркер, ограничивающий южный блок здания имеет повышенный аттик с нишами, в которых размещен геометрический орнамент и венчающие пинакли. Цоколь здания оштукатурен и имеет профилированную отбивку. Окна цокольной части имеют стрельчатую форму с замковым камнем с головой льва. Цокольный этаж имеет профилированный уступ. Основные плоскости фасада имеют открытую кирпичную кладку с окраской в красный цвет, декоративные элементы выполнены в технике цементной отливки с окраской под камень в бежевый цвет. Оконные проемы в уровне первого этажа имеют прямоугольную форму и украшены квадратными подоконными филёнками с квадрофилем. Окна второго этажа имеют стрельчатую форму, в подоконной части украшены орнаментом в виде стрельчатых арочек. Окна первого и второго этажа объединены профильным обрамлением. На фасаде в верхней части размещены розетки с головой химеры, открытая часть которых имитирует водометы. Над профилированным венчающим карнизом основного объема расположены зубцы мерлонов.

Южный фасад имеет трехчастную композицию, состоящую из двухэтажных объемов и центральной заглубленной части в уровне второго этажа и выступающего одноэтажного объема, первоначально являвшегося открытой террасой (после 1915 года в проемы террасы

стрельчатой формы были вставлены окна для устройства закрытого помещения). Над бывшей террасой имеется балкон с ажурным ограждением в виде стрельчатых арок и столбиками с архитектурными вазами. Западный объем имеет три световые оси, центральный объем и бывшая терраса имеют пять световых осей, восточный объем имеет четыре световые оси, переходящие в циркульную часть полуротонды. Простенки объема с полуротондой и террасы усилены рядами контрфорсов. Декоративное убранство южного фасада имеет аналогичное решение основному объему южного фасада. Над центральным поперечным объемом расположен зубчатый аттик с угловыми башенками.

Композиция восточного фасада образована двухэтажным объемом полуротонды, центральным повышенным объемом с лестницей и одноэтажным объемом с северной стороны. Циркульная часть полуротонды имеет шесть световых осей с декоративным убранством аналогично южному фасаду. На центральной части окна расположены нерегулярно различных размеров и формы, декор здесь представлен замковыми камнями со львами в цокольной части. Одноэтажная часть имеет регулярное членение нишами стрельчатой формы, в которых расположены оконные проемы прямоугольной формы и ложные окна. Декоративное убранство одноэтажного блока представлено парными нишами с узором в подоконной части и замковыми камнями окон цоколя. Над фасадом северного крыла возвышается аттик в две оси лучковых оконных проёмов.

Северный фасад состоит из одноэтажного крыла в пять световых осей, включая выступающий эркер и основного двухэтажного объема в шесть световых осей с башней на углу. С северного фасада в середине XX века был пристроен переход в соседнее здание.

Кровля здания скатная, над центральным объемом и башней выполнена плоская кровля.


Первоначальное планировочное решение было выполнено в качестве жилого особняка. На первом этаже располагался парадный вестибюль с аванзалом, с дверными и открытыми стрельчатыми арками в парадные помещения первого этажа, на парадную лестницу и в систему коридоров дворовой части дома. Столовая сообщалась с зимним садом в полукруглой ротонде, а через открытую южную террасу – с предполагаемым парком. Центральный планировочный узел второго этажа – аванзал, в который выходят двери расположенных по периметру комнат и открытый проем смежного с лестницей коридора. Цокольный этаж – хозяйственный, поделенный на множество комнаток, где были устроены котельная, баня, прачечная, кухня и комнаты для прислуги. В период приспособления здания под размещение дома инвалидов, назначение гостевых и жилых помещений было изменено на палаты и мастерские. В настоящее время в здании размещаются административные помещения.

Интерьеры были покрыты настенной живописью, выполненной в определенном стиле, в соответствии с назначением помещения: в вестибюле стрельчатые готические арки сочетались с восточными росписями, гостиная была выполнена в китайском стиле, кабинет выдержан в греческом стиле. Парадная лестница на второй этаж и лестница вестибюля облицованы мрамором, из тонкой мраморной плиты сделаны и подоконники. Ограждение лестниц – кованая решетка с накладными отливками венков и гирлянд. Лестница в башне – винтовая, из наборных литых ажурных элементов, с деревянным балясником в ограждении.

Здание было оснащено водопроводом, канализацией, системой вентиляции, электрическим освещением, телефоном, водяным отоплением, лифтом (располагался в смежном с парадной лестницей коридоре).

До настоящего времени сохранилась отделка в парадных коммуникационных помещениях. В интерьере холла первого этажа сохранилась живопись на стенах и потолка в восточной стилистике, проемы стрельчатой формы декорированы угловыми колонками, на полах - метлахская плитка. В ряде помещений первого и второго этажей сохранились штукатурные тянутые карнизы, фризы с лепным растительным орнаментом, орнаментальная настенная живопись и оклейка расписными «обоями», расписной перспективный портал. В части помещений первого этажа на потолках имеется живопись после обновления. В одном из кабинетов сохранился камин с отделкой из разных пород камня. На лестницах сохранились мраморные ступени и подлинные металлические ограждения. На боковой мраморной стене входной лестницы вестибюля высечена золотая надпись: «Дом проектировал и построил классный художник I-й степени архитектор Иван Аполлонович Чарушин в 1908–1911 г.г.». Сохранился ряд первоначальных деревянных филенчатых дверей – одно- и двухполотенных, с накладной профильной раскладкой, глухих и с витражным заполнением. В башне сохранилось несколько первоначальных оконных рам – сложного рисунка, украшенных объемной резьбой; на чердаке – рамы слуховых окон с «розанами». До нашего времени также сохранились элементы мебелировки – зеркало в рамке стрельчатой формы на первом этаже.

#### **Описание состояния ОКН:**



*Ил 12. Объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96), октябрь 2023 г.*

На момент разработки настоящего раздела объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96) находится в удовлетворительном состоянии.

Здание кирпичное, двухэтажное, с цокольным этажом и трехъярусной башней. Представляет собой творение известного вятского архитектора И.А. Чарушина, образец эклектичной архитектуры начала XX века с весьма необычным романтическим образом средневекового замка. Своеобразное динамичное объемно-композиционное решение обуславливает интересное видовое раскрытие постройки при обходе. Большой интерес представляет и решение оформленного в различной стилистике интерьера.

Здание было построено как жилой дом пароходоладельца, купца и промышленника Тихона Филипповича Бульчева и связано с событиями первой мировой (1914–1918) и гражданской (1918–1920) войн. Для своего времени было весьма благоустроенным: имело водопровод, канализацию, систему вентиляции, электрическое освещение, телефон, водяное отопление (отопительные приборы демонтированы и заменены новыми в 2009 г.). В доме даже был устроен лифт (первый в городе), располагался он в смежном с парадной лестницей коридоре. Ныне лифтовая шахта замурована.

Габаритные размеры здания: длина – 37 м, ширина – 35 м, высота трехэтажной части – 16,5 м, двухэтажной – 11 м, с башней – 21,5 м. Физический объём – около 10200 куб.м.

До настоящего времени сохранилась отделка в парадных коммуникационных помещениях. В интерьере холла первого этажа сохранилась живопись на стенах и потолках в восточной стилистике, проемы стрельчатой формы декорированы угловыми колонками, на полах - метлахская плитка. В ряде помещений первого и второго этажей сохранились штукатурные тянутые карнизы, фризы с лепным растительным орнаментом, орнаментальная настенная живопись и оклейка расписными «обоями», расписной перспективный портал. В части помещений первого этажа на потолках имеется живопись после поновления. В одном из кабинетов сохранился камин с отделкой из разных пород камня. На лестницах сохранились мраморные ступени и подлинные металлические ограждения. На боковой мраморной стене входной лестницы вестибюля высечена золотая надпись: «Дом проектировал и построил классный художник I-й степени архитектор Иван Аполлонович Чарушин в 1908–1911 г.г.». Сохранился ряд первоначальных деревянных филенчатых дверей – одно- и двухполотенных, с накладной профильной раскладкой, глухих и с витражным заполнением. В башне сохранилось несколько первоначальных оконных рам – сложного рисунка, украшенных объемной резьбой; на чердаке – рамы слуховых окон с «розанами». До нашего времени также сохранились элементы мебелировки – зеркало в рамке стрельчатой формы на первом этаже.

В 2002-2004 гг. в здании проведены реставрационные и ремонтные работы. В настоящее время в здании размещается Управление ФСБ России по Кировской области.

В рамках разработки научно-проектной документации «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», специалистами ООО «АСГАРД» выполнен технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (Раздел 1. Предварительные работы. Книга 2. Предварительные исследования (Шифр 759-АГ-ПИ).

Согласно предоставленному отчету в ходе осмотра здания было установлено, что конструктивные и архитектурные элементы памятника в целом находятся в удовлетворительном состоянии, а некоторые (декоративное убранство фасадов, отмостка, отдельные заполнения оконных и дверных проемов, кровельное покрытие, крыльца) находятся в неудовлетворительном состоянии, в частности состояние отмостки оценивается как неудовлетворительное, центральная часть участка южного фасада наружных стен,

состояние которого оценивается как неудовлетворительное, состояние покрытия скатной кровли - оценивается как неудовлетворительное, состояние плоской кровли одноэтажного объема в южной части здания – оценивается как аварийное, состояние декоративного убранства центральной выделенной части южного фасада, оценивается как неудовлетворительное, общее состояние заполнений оконных проемов оценивается как неудовлетворительное, состояние входной группы южного фасада – неудовлетворительное, состояние входных групп восточного фасада – неудовлетворительное, козырек-навес северного фасада состояние – неудовлетворительное.

#### Сведения о планируемых работах

Проектной документацией предусматривается выполнение работ, проводимых в целях создания условий для современного использования территории, расположенной в границах территории объекта культурного наследия «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96), а также в границах исторического поселения «Город Киров (Хлынов, Вятка)».

Работы по ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ проводятся в границах земельного участка с кадастровым номером 43:40:000329:39 (согласно данным публичной кадастровой карты на декабрь 2023 г.)

Основная задача ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ является (виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия):

1. Реставрация открытой кирпичной кладки фасадов, декора, замена отделки цоколя;
2. Замена окон и наружных дверей;
3. Противоаварийные работы по замене плоской крыши на аналогичную над одноэтажным объемом в южной части здания;
4. Замена кровельного покрытия и обрешетки;
5. Ремонт и замена поврежденных элементов стропильной системы крыши на аналогичные.
6. Замена утепления чердачного перекрытия и устройство ходовых мостиков на чердаке;
7. Замена водосточной системы;
8. Воссоздание утраченных козырьков и замена дефектных козырьков;
9. Замена архитектурной подсветки фасадов;
10. Временный демонтаж кондиционеров, памятных табличек;
11. Ремонт отмостки;
12. Устройство молниезащиты в качестве рекомендации.

Проектом предусмотрены следующие виды ремонтных работ по отмостке:

- демонтаж покрытия вокруг здания в границах отмостки;
- укладка горизонтальной гидроизоляции;
- устройство песчаной подушки толщиной 100мм;
- засыпка щебнем толщиной минимум 100мм с формированием уклона;
- устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 100 мм..

## **Оценка воздействия планируемых работ на ОКН**

### Определение необходимости выполнения раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия на территории работ по ПРОЕКТУ

Рассматриваемый земельный участок расположен вне границ территорий объектов культурного (археологического) наследия.

Раздел обеспечения сохранности объекта археологического наследия не разрабатывается.

### Оценка соответствия принятых проектных решений градостроительным регламентам и режимам использования земель

***Соответствие требованиям режима использования земель и градостроительным регламентам в границе территории объекта культурного наследия регионального значения – «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», утвержденных Решением Министерства культуры Кировской области от 13 декабря 2016 г. №610 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»:***

- запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории Объекта объектов капитального строительства;

- запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению Объекта или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды Объекта;

- разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности Объекта и позволяющей обеспечить функционирование Объекта в современных условиях.

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ предусмотрено: проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ в рамках работ по сохранению Объекта или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной среды Объекта.

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ не предусмотрено: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории Объекта объектов капитального строительства; ведение хозяйственной деятельности.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границе территории объекта культурного наследия регионального значения – «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», утвержденных Решением Министерства культуры Кировской области от 13 декабря 2016 г. №610 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» в границе данной территории ПРОЕКТНЫМИ решениями соблюдаются.

***Соответствие нормативно-правовой документации исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)», утвержденного Постановлением Правительства Кировской области от 21 июля 2015 года №49/394 «О перечне исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры***

*Кировской области» (с изменениями на 30 сентября 2021 года) (в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.09.2021 № 524-П), и его предмета охраны (исторического поселения «Город Киров (Хлынов, Вятка)), утвержденного решением Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 01 октября 2021 г. №23 «О внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 №122».*

Работы по ПРОЕКТНО ДОКУМЕНТАЦИИ проводятся в границе исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка).

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ не предусмотрено: внесение изменений в утвержденный предмет охраны исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка), а также его утвержденные границы.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что требования нормативно-правовой документации исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)», утвержденного Постановлением Правительства Кировской области от 21 июля 2015 года №49/394 «О перечне исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Кировской области» (с изменениями на 30 сентября 2021 года) (в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.09.2021 № 524-П), и его предмета охраны (исторического поселения «Город Киров (Хлынов, Вятка)), утвержденного решением Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 01 октября 2021 г. №23 «О внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 №122» ПРОЕКТНЫМИ решениями соблюдаются.

*Объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96).*

Ввиду производства работ по ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96), а также в границах исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)» существует возможность оказания негативного физического влияния проводимых работ на рассматриваемый объект культурного наследия, предметы охраны исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)».

При условиях выполнения работ по представленной ПРОЕКТНОЙ документации «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96», разработчик ООО "АСГАРД" отсутствует возможность оказания негативного физического влияния проводимых работ на объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», а также на предмет охраны исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)» при условиях соблюдения проекта организации реставрации (строительства) (Шифр 759-АГ-СМ) научно-проектной документации «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии

Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96».

Тем не менее, ввиду производства работ по ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ в границе территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96) существует возможность оказания негативного физического влияния проводимых работ на данный объект культурного наследия.

Мероприятия по обеспечению сохранности для объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96) - требуются.

Во исполнение требований Федерального закона № 73-ФЗ перечень проводимых мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96) должен включать:

- строгое соблюдение проектных решений с целью предотвращения повреждения территории Объекта;

- работы, проводимые вблизи (на расстоянии до 15 м) объекта культурного наследия проводить с минимальной интенсивностью, а динамические воздействия при проведении работ минимизировать;

- осуществление непрерывного мониторинга за состоянием Объектов в ходе строительства; при производстве работ вблизи Объектов (на расстояниях до 15 метров) здания, попадающие в зону производства работ, должны осматриваться не реже одного раза в сутки.

При условии выполнения работ по объекту: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96» в соответствии с ПРОЕКТОМ и выполнении мер по обеспечению сохранности в соответствии с программой проведения охранных мероприятий, физическая сохранность объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96) обеспечивается.

Меры по обеспечению сохранности заключаются в организации мониторинга и оценке технического состояния данных ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ в соответствии с составленной программой проведения охранных мероприятий.

### **Программа проведения охранных мероприятий**

При разработке проекта производства работ необходимо учесть следующее:

Все работы по разборке покрытий, демонтажу сооружений, демонтажу водоотводных лотков выполнять в соответствии с ГОСТ 2.33.53-2011 «Снос (демонтаж) зданий и сооружений», СП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Складирование строительных материалов, устройство строительного городка на участке проведения работ (на территории ОКН) не предусматривать.

Строительные материалы и оборудование поставлять на участок работ в объеме на 1 рабочую смену.

Материалы для консервации ОКН поставлять на участок работ в объеме на 1 рабочую смену и укладывать в проектное положение.

Доставку рабочего персонала, строительных материалов, осуществлять автобусом ПАЗ, который также будет использован и в качестве бытовки. Специализированные санитарно-бытовые помещения на территории ОКН не оборудовать.

Все работы осуществлять при строгом соблюдении правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также требований по охране окружающей среды.

Демонтаж выполнять с использованием средств малой механизации без применения специальной большемерной техники.

На стадии ППР при выборе оборудования и механизмов учесть необходимость исключения возможности появления динамического воздействия на ОКН.

Исключить при производстве земляных работ применение ударных и взрывных способов разработки грунта.

Производство работ вести преимущественно «с колес», тяжеловесное негабаритное оборудование, укрупненные модули и строительные конструкции не предусматривать.

В целях снижения неблагоприятного влияния на окружающую среду при проведении работ предусмотреть варианты ведения работ с минимальным воздействием на окружающую среду, включая производство земляных работ с минимальным объемом выемки грунта и нарушения его целостности, исключить применение тяжелой строительной техники.

Зеленые насаждения на территории строительной площадки содержать в соответствии с требованиями содержания и охраны зеленых насаждений.

При производстве каких-либо работ запрещено перемещение грузов на расстоянии менее 0,5 м до кроны или стволов деревьев, а также складирование на расстоянии до 2 м до стволов деревьев.

Обеспечить мероприятия по вывозу и утилизации отходов, предусматривающие своевременный вывоз строительного мусора на свалку, захламление и складирование мусора на строительной площадке запрещено.

### **Организация мониторинга.**

Необходимо обеспечить организацию мониторинга и оценки технического состояния объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта» (Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96) в течение всего периода влияния возможных воздействий в результате производства работ по ПРОЕКТУ и в течение двух лет после окончания влияния:

- Маяки для оценки деформаций и развития существующих трещин необходимо устанавливать до начала работ. Проводить наблюдения и оценку необходимо до начала работ, во время проведения и после окончания работ.

- Маяки необходимо устанавливать в месте наибольшего развития трещин.

- При наблюдениях за развитием трещин по длине концы трещин во время каждого осмотра фиксируются поперечными штрихами, нанесенными краской или острым инструментом на поверхности конструкции. Рядом с каждым штрихом проставляют дату осмотра.

- Осмотр маяков и трещин необходимо проводить через неделю после их установки на существующие трещины и вести ежедневные наблюдения за ними после начала работ.

- При мониторинге необходимо вести журнал наблюдений за трещинами, в котором фиксируется номер и дата установки маяка. Результаты осмотров в соответствии с графиком наблюдения заносить в журнал с указанием даты осмотра, состояния трещин и маяков, сведений об отсутствии или появления новых трещин. На каждую трещину составляют график ее развития и раскрытия.

- В случае деформации маяка рядом с ним устанавливается новый, которому присваивается тот же номер, но с индексом. Маяки, на которых появились трещины, не удаляются до окончания наблюдений.

- Ширину раскрытия трещин рекомендуется определять с помощью микроскопа МИР-2 с пределами измерений от 0,015 до 0,6 мм, а также лупы с масштабным делением (лупы Бринеля) или других приборов и инструментов, обеспечивающих точность измерений не ниже 0,1 мм. Глубину трещин устанавливают, применяя иглы и проволочные щупы, а также при помощи ультразвуковых приборов и др.

- В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих на ухудшение технического состояния ОКН или его элементов, организация проводящая мониторинг, должна немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, строительную организацию, ведущую строительство вблизи наблюдаемого объекта, а также проектную организацию, выполнившую обследование здания, фиксацию имеющихся дефектов и повреждений и разработавшую программу мониторинга состояния ОКН.

### **Организация геодезического мониторинга**

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (ст.5.1) особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются "Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений", введенным Федеральным Законом от 30.12.2009 г. В соответствии с требованиями этого регламента следует предусмотреть необходимость "проведения мониторинга компонентов состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и эксплуатации здания и сооружения".

В соответствии со ст.36 главы 5 Технического регламента безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок, и мониторинга состояния основания, конструкций и систем инженерно-технического обеспечения. Технологические параметры и характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.

### **Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы**

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства Кировской области от 21 июля 2015 года №49/394 «О перечне исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Кировской области» (с изменениями на 30 сентября 2021 года) (в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.09.2021 № 524-П)
- Решение Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 01 октября 2021 г. №23 «О внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 №122»;
- Решение Министерства культуры Кировской области от 13 декабря 2016 г. №610 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»;
- Решение департамента культуры Кировской области от 10.12.2014 № 554 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 года № 1458-ст.

### **Обоснования вывода экспертизы**

Необходимость разработки представленного на экспертизу Раздела обусловлена Главой VI Федерального закона №73-ФЗ и основывается на нормах ст. 36 данного закона.

Структура Раздела разработана с учетом рекомендаций национальных стандартов РФ в сфере сохранения объектов культурного наследия и отражает оценку воздействия предусмотренных работ по проекту «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96» (шифр 759-АГ, ООО «Асгард», 2023 г.) на объекты культурного наследия.

Раздел содержит краткие научные исследования и фотофиксацию объектов культурного наследия, находящихся на земельных участках, непосредственно связанным с участком строительства, сведения о планируемых работах, анализ влияния планируемых строительных работ на состояние объектов культурного наследия, обоснование и перечень мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Оценка влияния планируемых работ на состояние объектов культурного наследия осуществлялась, исходя из принципа безусловного обеспечения физической сохранности

ОКН, предотвращения негативного воздействия на их состояние и сохранения особенностей ОКН, представляющих историко-культурную ценность.

Предусматриваемые Проектом работы, выполняемые в рамках хозяйственной деятельности, не противоречат требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия и позволяют обеспечить последующее функционирование ОКН в современных условиях.

В результате изучения представленного на экспертизу РАЗДЕЛА Эксперт пришел к следующим выводам:

1. Для исключения физического воздействия строительных работ на объект культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96, Разделом предусмотрены мероприятия по обеспечению их сохранности.

2. Эксперт поддерживает предложения разработчика и считает возможным согласиться с перечнем и объемом мероприятий, необходимых для сохранения ОКН.

3. При производстве работ необходимо строго соблюдать предусмотренную проектом технологию работ и последовательность работ, определенных проектными решениями, и избегать вибрационных и иных видов нагрузок, которые могут оказать негативное воздействие на объекты культурного наследия.

4. Предусмотренные Проектом работы не нарушают требований к осуществлению деятельности в границах:

- территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», утвержденной Решением Министерства культуры Кировской области от 13 декабря 2016 г. №610 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта»;

- исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)», утвержденных Постановлением Правительства Кировской области от 21 июля 2015 года №49/394 «О перечне исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Кировской области» (с изменениями на 30 сентября 2021 года) (в ред. постановления Правительства Кировской области от 30.09.2021 № 524-П), где утвержден предмет охраны исторического поселения «Город Киров (Хлынов, Вятка), решением Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области от 01 октября 2021 г. №23 «О внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 №122»;

5. Предусмотренные в Разделе мероприятия разработаны на основе комплексных научных исследований и соответствуют требованиям ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

6. Раздел разработан на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность ОКН при реализации проекта «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96» (шифр 759-АГ, ООО «Асгард», 2023 г.) и отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

### **ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ**

**Проектная документация: «Раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения: «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96, при производстве работ по объекту «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96» (г. Нижний Новгород, 2023 г.), выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Асгард», ОБЕСПЕЧИВАЕТ (положительное заключение) сохранность объекта культурного наследия регионального значения: «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96, при производстве работ по объекту «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в котором размещался штаб 3-й армии Восточного фронта», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 96» (шифр 759-АГ, ООО «Асгард», 2023 г).**

**Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания – 14 декабря 2023 г.**

**Приложения к настоящему акту отсутствуют.**

**Эксперт Хаутиев Ш.М.**

**Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью экспертом Хаутиевым Шарпудином Маулиевичем.**